

การเปิดศรราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรัฐวิสาหกิจพัฒนาเด็กเล็กบ้านมะนัง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าล้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 207,000.- บาท (เงินสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ประกอบด้วย ก่อสร้างรั้ว ปริมาณงาน ความยาว 75.20 (พร้อมประตู 2 จุด) รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด.)
4. ราคากลางคำนวณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 207,000.- บาท
5. แบบสรุปราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน โครงการก่อสร้างรัฐวิสาหกิจพัฒนาเด็กเล็กบ้านมะนัง (แบบ ป.ร.5)
 - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.4)
 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอนันต์ วรวิถัม ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายรัฐพงษ์ วรรณสงคราม ตำแหน่ง รองปลัด อบต. เป็น กรรมการ
 - 6.3 นายไภททัศน์ สงหมค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
 - 6.4 นายวิชรินทร์ นานซ้ำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
 - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะนัง
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา
 ปริมาณงาน ความยาว 75.20 เมตร (พร้อมประตู 2 จุด)
 ประมาณการโดย นายวีรินทร์ นานข้า (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานก่อสร้างรั้ว สท.ค.บ้านมะนัง	160,431.13	1.3074	209,747.66	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีอากร 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			209,747.66	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)			207,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายวีรินทร์ นานข้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
 (นายไพฑ์ภ์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริคม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  อนุมิต

(นายณรงค์ ไอนารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

ประมาณการราคาสวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรัฐวิสาหกิจพัฒนาเด็กเล็กบ้านเมฆนัง
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอเมฆนัง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา
 ปริมาณงาน ความยาว 75.20 ม. (พร้อมประตู 2 จุด) ประมาณการโดย นายวีรจันทร์ นานซ้า (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดินลูกรังถมดิน	14.00	ลบ.ม.			125.00	1,750.00	1,750.00
2	ทรายหยาบรองฐาน+คัน	1.80	ลบ.ม.	614.00	1,105.20	91.00	163.80	1,269.00
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.70	ลบ.ม.	1,644.00	1,150.80	398.00	278.60	1,429.40
4	งานไม้แบบ (ค่าแรงงาน)	106.00	ตร.ม.			133.00	14,098.00	14,098.00
5	งานไม้แบบ สึก 50%	53.00	ตร.ม.	532.00	28,196.00			28,196.00
6	งานเหล็ก	604.00	กก.			4.10	2,476.40	2,476.40
	RB 6 มม.	205.00	กก.	22.86	4,686.30			4,686.30
	RB 9 มม.	399.00	กก.	23.19	9,252.81			9,252.81
	ลวดผูกเหล็ก	18.00	กก.	39.56	712.08			712.08
6	คอนกรีตโครงสร้าง 1:3:4	8,500	ลบ.ม.	1,727.00	14,679.50	498.00	4,233.00	18,912.50
7	งานก่ออิฐ	31.00	ตร.ม.			65.00	2,015.00	2,015.00
	อิฐบล็อก	400.00	ก้อน	6.22	2,488.00			2,488.00
	ปูนซีเมนต์ผสม	5.00	ถุง	138.00	690.00			690.00
8	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	614.00	614.00			614.00
	งานฉาบปูน	122.00	ตร.ม.			82.00	10,004.00	10,004.00
	ปูนซีเมนต์ผสม	29.00	ถุง	138.00	4,002.00			4,002.00
	ทรายละเอียด	5.00	ลบ.ม.	728.00	3,640.00			3,640.00
9	เหล็กกล่องกึ่งวงรี 1"x2" ทน 2 มม.	46.00	ท่อน	355.00	16,330.00			16,330.00
10	ไม้รีสำเร็จ กว้าง 15 ซม. ทน 12 มม. ยาว 1.00 ม.	180.00	ท่อน	55.00	9,900.00			9,900.00
11	ไม้รีสำเร็จ กว้าง 10 ซม. ทน 12 มม. ยาว 1.00 ม.	205.00	ท่อน	42.00	8,610.00			8,610.00
12	ไม้รีสำเร็จ กว้าง 15 ซม. ทน 12 มม. ยาว 3.00 ม.	10.00	ท่อน	165.00	1,650.00			1,650.00
13	ไม้รีสำเร็จ กว้าง 10 ซม. ทน 12 มม. ยาว 3.00 ม.	10.00	ท่อน	126.00	1,260.00			1,260.00
14	สลักคอนกรีต	3.00	ชุด	185.00	555.00			555.00
15	เหล็กค้ำยันเกลียวแฉก	2.00	ชุด	80.00	160.00			160.00
6	สายยัดไม้รีสำเร็จรูป	14.00	กล่อง	80.00	1,120.00			1,120.00
17	บุทเหล็ก	16.00	ตัว	50.00	800.00			800.00
18	งานทาสีน้ำพลาสติก	122.00	ตร.ม.	30.00	3,660.00	34.00	4,148.00	7,808.00
19	ประกอบติดตั้งไม้รีสำเร็จรูป	87.00	ตร.ม.			69.00	6,003.00	6,003.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							160,431.49
	Factor F.1.3074							
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น							209,748.13
	ขอใช้งบประมาณเพียง							207,080.00

(เงินสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ

(นายวีรจันทร์ นานซ้า)

ผู้ประมาณราคา
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

(นายโกวิทน์ สงหมด)

ผู้ตรวจ
ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ

(นายอนันต์ วรกิจตาม)

เห็นชอบ
ปลัด อบต.

ลงชื่อ

(นายณรงค์ โองการ)

อนุมัติ
นายก อบต.