




ประมาณการราคาสถิตก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า สพด.บ้านมะนัง
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลป่ามพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ทน 0.15 เมตร (ให้ทางข้างละ 0.50 ม.)

ประมาณการโดย นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกรดดินถมทางเดิม	350.00	ตร.ม.			1.71	598.50	598.50
2	ทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	14.00	ลบ.ม.	614.00	8,596.00			8,596.00
3	งานคอนกรีต (หนา 0.15 เมตร)	42.00	ลบ.ม.	1,685.00	70,770.00			70,770.00
	คอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัดสูง)							
	ลูกบาศก์ 240 ksc.							
	ค่าขนส่ง 15 กม.	42.00	ลบ.ม.			49.54	2,080.68	2,080.68
	ค่าผิวคอนกรีต	280.00	ตร.ม.			12.31	3,446.80	3,446.80
4	เหล็ก wire mesh \varnothing 4 มม. ขนาด 0.25 x 0.25 เมตร	280.00	ตร.ม.	18.69	5,233.20			5,233.20
	เหล็ก RB เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	55.000	กก.	21.13	1,162.15			1,162.15
5	งานไม้แบบ	21.00	ตร.ม.	573.00	12,033.00			12,033.00
	ค่าติดตั้งไม้แบบ 2 ซ้ำ	70.00	เมตร			21.94	1,535.80	1,535.80
6	แอสทิลท์	6.00	ลิตร	28.00	168.00			168.00
7	ค่าแรงขุดทรายรองคอนกรีต	28.00	เมตร			13.80	386.40	386.40
8	งานโยธาช่าง							
	ถมหินลูกร้อยวัสดุคัดเลือก	14.00	ลบ.ม.	210.00	2,940.00			2,940.00
9	งานวางท่อ คลสมอก.ชั้น 3	8.00	ท่อ	980.00	7,840.00	345.00	2,760.00	10,600.00
	จุดที่ 1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 ม.							
10	ป้าย 12 ต้น	1.00	ป้าย					2,150.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							121,700.53
	Factor F. 1.3822							168,214.47
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย							
	รวมค่าวัสดุทั้งสิ้น							168,214.47
	ขอใช้งบประมาณเพียง							168,000.00

(เงินหมื่นสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา (นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์) ลงชื่อ  ผู้ตรวจ (นายโกทัตน์ สงหมด) ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ (นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์) ลงชื่อ  อนุมัติ (นายณรงค์ โอฬาริ) นายค. อบต.

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคารื้อถอนก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า ศพด.บ้านมะม่วง
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ให้ช่างข้างละ 0.50 ม.)
 ประมาณการโดย นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานก่อสร้างถนน คสล.ฯ	121,700.53	1.3822	168,214.47	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีอากร 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			168,214.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			168,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ

(นายปัทม์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริตาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  อนุนัติ

(นายณรงค์ โอหารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะม่วง จังหวัดสตูล /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล ปาล์มพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ 179,000.- บาท (เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ประกอบด้วย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อยบต.กำหนด.)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 168,000.- บาท
5. แบบสรุปราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสู่พต.มะม่วง (แบบ ปร.5)
 - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอนันต์ วาริตาม ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายรัฐพงษ์ วรรณสงคราม ตำแหน่ง รองปลัด อบต. เป็น กรรมการ
 - 6.3 นายโกวิทศรี สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
 - 6.4 นายวัชรินทร์ นานซ้ำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
 - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ