

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนสายสะพานน้ำจม (หินผุ) หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ซ่อมจำนวน ๘ จุด ความยาว ๓๗๕ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. กลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๒๖,๐๐๐.๐๐บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซมถนนสายสะพานน้ำจม ฯ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายโกทัศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสมชัย ศรีภักดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็น กรรมการ
 - ๗.๓ นายอาคม จันท์สว่าง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็น กรรมการ
 - ๗.๔ นายวัชรินทร์ นานซ้ำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
 - ๗.๕ นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายสะพานน้ำจุม (หินผุ)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ปริมาณงาน ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,700.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ซ่อมจำนวน 8 จุด ความยาว 375 เมตร

ประมาณราคาโดย นายวัชรินทร์ นานซ้า (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานทาง	132,138.00	1.3822	182,641.14	
2	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม	35,240.00	1.2782	45,043.77	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีอากร 7%				
สรุป	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			227,684.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)			226,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายโกทศน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสมชัย ศรีภักดี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอาคม จันทร์สว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวัชรินทร์ นานซ้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นายโกทศน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายสะพานน้ำจรม(หินผุ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1700.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ซ่อมจำนวน 8 จุด ความยาว 375 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ปรับเกลี่ยพร้อมบดทับคันทางเดิม (4.00 เมตร)	ตร.ม.	6,800.00	11.16	75,888.00	1.3822	15.43	104,892.39
2	งานหินผุหรือวัสดุคัดเลือก (หนา 0.15 ม.) พร้อมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	225.00	250.00	56,250.00	1.3822	345.55	77,748.75
	รวม				132,138.00			182,641.14
3	งานวางท่อ เดิมท่อ คสล. ชั้น 3							
	เดิม 2 ช่อง 2 x ๑100 x 100 x 100 x 3	ท่อ	6.00	2,790.00	16,740.00	1.2782	3,566.18	21,397.07
4	งานกำแพงปากท่อ	จุด	1.00	18,500.00	18,500.00	1.2782	23,646.70	23,646.70
	2 ช่อง ๑ 100x 100x3 เมตร (HW + EW)							
	รวม				35,240.00			45,043.77
					167,378.00	Total		227,684.91

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

167,378.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง

1.3822

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


1.2782

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	(เงินสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)	226,000.00
--------------------------	----------------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคา - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายไกรทัศน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสมชัย ศรีภักดี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอาคม จันทรสว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวัชรินทร์ นานช้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

สำเนาถูกต้อง


(นายไกรทัศน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง