

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ความสูง ๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน แบบหอกระจายเสียง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. กลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานติดตั้งหอกระจายข่าว ฯ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|
| <u>๗.๑ นายโกทัศน์ สงหมด</u> | <u>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง</u> | <u>เป็น ประธานกรรมการ</u> |
| <u>๗.๒ นายสมชัย ศรีภักดี</u> | <u>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา</u> | <u>เป็น กรรมการ</u> |
| <u>๗.๓ นายอาทิตย์ แสงทอง</u> | <u>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ</u> | <u>เป็น กรรมการ</u> |
| <u>๗.๔ นายวัชรินทร์ นานข้าว</u> | <u>ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส</u> | <u>เป็น กรรมการ</u> |
| <u>๗.๕ นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์</u> | <u>ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส</u> | <u>เป็น กรรมการ</u> |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
 ปริมาณงาน ความสูง 10 ม. พร้อมครุภัณฑ์ หอกระจายข่าว

ประมาณราคาโดย นายวัชรินทร์ นานซ้า (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562


| ลำดับ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|-------|---|----------------------|----------|--------------------|----------|
| 1. | ประเภทงานติดตั้งหอกระจายข่าว | 23,527.95 | 1.3074 | 30,760.44 | |
| 2 | งานครุภัณฑ์หอกระจายข่าว | 19,600.00 | | 19,600.00 | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% | | | | |
| | ค่าภาษีอากร 7% | | | 1,372.00 | |
| สรุป | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | | | | |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 51,732.44 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ (เงินห้าหมื่นบาทถ้วน) | | | 50,000.00 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ


 ประธานกรรมการ
 (นายโกทัศน์ สงหมด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ


 กรรมการ
 (นายอาทิตย์ แสงทอง)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

ลงชื่อ


 กรรมการ
 (นายสมชัย ศรีภักดี)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ



 กรรมการ
 (นายวัชรินทร์ นานซ้า)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ


 กรรมการ
 (นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ตำแหน่ง


 (นายโกทัศน์ สงหมด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ปริมาณงาน ความสูง 10 ม.

ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ นานข้าว (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและ แรงงาน |
|--------------|---------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | |
| 1 | งานดินขุด - ถมดิน | 6 | ลบ.ม. | | - | 125.00 | 750.00 | 750.00 |
| 2 | ทรายหยาบ | 0.20 | ลบ.ม. | 691.00 | 138.20 | 99.00 | 19.80 | 158.00 |
| 3 | คอนกรีต (strenght 210/ ตร.ชม) | 0.2 | ลบ.ม. | 1,962.00 | 392.40 | 398.00 | 79.60 | 472.00 |
| 4 | คอนกรีต (strenght 240/ ตร.ชม) | 3.30 | ลบ.ม. | 2,009.00 | 6,629.70 | 498.00 | 1,643.40 | 8,273.10 |
| 5 | เหล็ก RB Ø 12 มม. | 0.062 | ตัน | 22,184.00 | 1,375.41 | 3,300.00 | 204.60 | 1,580.01 |
| 6 | เหล็ก RB Ø 6 มม. | 0.011 | ตัน | 22,699.00 | 249.69 | 4,100.00 | 45.10 | 294.79 |
| 7 | ลวดผูกเหล็ก | 1 | กก. | 42.00 | 42.00 | - | - | 42.00 |
| 8 | ไม้แบบ | 3 | ตรม. | 581.00 | 1,743.00 | 133.00 | 399.00 | 2,142.00 |
| 9 | แผ่นเหล็กขนาด 0.20x0.20 x 10 | 3 | แผ่น | 100.00 | 300.00 | 20.00 | 60.00 | 360.00 |
| 10 | ท่อเหล็ก Ø 34.2 x 3.2 มม. X 6.00 ม. | 5 | ท่อน | 455.00 | 2,275.00 | 260.00 | 1,300.00 | 3,575.00 |
| 11 | เหล็ก RB 9 มม. | 0.05 | ตัน | 22,381.00 | 1,119.05 | 4,100.00 | 205.00 | 1,324.05 |
| 12 | แผ่นเหล็กขนาด Ø 12 มม.หนา 6 มม. | 15 | แผ่น | 70.00 | 1,050.00 | 20.00 | 300.00 | 1,350.00 |
| 13 | ลึกันสนิม | 12 | ตรม. | 40.00 | 480.00 | 38.00 | 456.00 | 936.00 |
| 14 | สีน้ำมัน | 12 | ตรม. | 45.00 | 540.00 | 35.00 | 420.00 | 960.00 |
| 15 | น๊อต 3 หุน | 30 | ตัว | 8.00 | 240.00 | - | - | 240.00 |
| 16 | เหล็กกล่อง ขนาด 1"x 1" | 2 | ท่อน | 123.00 | 246.00 | 45.00 | 90.00 | 336.00 |
| 17 | แผ่นสังกะสี | 3.50 | ตรม. | 180.00 | 630.00 | 30.00 | 105.00 | 735.00 |
| | รวม | | | | | | | 23,527.95 |
| | งานครุภัณฑ์หอกระจายข่าว | | | | | | | |
| 1 | เครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 500 W | 1 | ตัว | 9,000.00 | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 |
| 2 | ชุดลำโพง 21 นิ้ว กำลัง 150-200 W | 4 | ตัว | 1,100.00 | 4,400.00 | - | - | 4,400.00 |
| 3 | เครื่องเล่น DVD , MP 3 | 1 | ตัว | 1,490.00 | 1,490.00 | - | - | 1,490.00 |
| 4 | ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง | 1 | ตัว | 1,330.00 | 1,330.00 | - | - | 1,330.00 |
| 5 | สายลำโพง | 40 | เมตร | 34.50 | 1,380.00 | - | - | 1,380.00 |
| 6 | โต๊ะทำงานขนาด 60 X 10 พร้อมเก้าอี้ | 1 | ชุด | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 |
| | รวม | | | | | | | 19,600.00 |
| | ค่างานต้นทุนหอกระจายข่าว | | | | | | | 23,527.95 |
| | Factor 1.3074 | | | | | | | 30,760.44 |
| | ค่างานครุภัณฑ์หอกระจายข่าว | | | | | | | 19,600.00 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | | | | 1,372.00 |
| | รวมค่างานครุภัณฑ์หอกระจายข่าว | | | | | | | 20,972.00 |
| | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | | | | | | | 51,732.44 |
| | รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น | | | | | | | 51,732.44 |
| | ขอใช้งบประมาณเพียง | | | | | | | (เงินห้าหมื่นบาทถ้วน) 50,000.00 |

ลงชื่อ

W. P. Thum
(นายโกทศน์ สงหมด)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

[Signature]
(นายอาทิตย์ แสงทอง)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

[Signature]
(นายสมชัย ศรีภักดี)

กรรมการ

ลงชื่อ

[Signature]
(นายวัชรินทร์ นานข้าว)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ

[Signature]
(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ดำเนินการถูกต้อง

W. P. Thum
(นายโกทศน์ สงหมด)
ผู้อำนวยการกองช่าง