

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนสายเชื่อมคลองใน (หินคลุก) หมู่ที่ ๖ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
ซ่อมจำนวน ๓ จุด ความยาว ๑๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนากำหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. กลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๗,๐๐๐.๐๐บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซมถนนสายเชื่อมคลองใน ฯ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายไภทศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายอาคม จันท์สว่าง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็น กรรมการ
 - ๗.๓ นายอาทิตย์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็น กรรมการ
 - ๗.๔ นายวัชรินทร์ นานซ้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
 - ๗.๕ นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายเชื่อมคลองใน (หินคลุก)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ความยาว 400 ม. ความหนา 0.10 ม. ซ่อมจำนวน 3 จุด ความยาว 150 เมตร






ประมาณราคาโดย นายวีชรินทร์ นานซ่า (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานซ่อมแซมถนนสายเชื่อมคลองใน	63,608.00	1.3822	87,918.98	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีอากร 7%				
สรุป	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			87,918.98	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			87,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายไพทัศน์ สงหมด) ผู้อำนวยการกองช่าง			(นายอาทิตย์ แสงทอง) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ	
ลงชื่อ		กรรมการ	ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายอาคม จันทรสว่าง) หัวหน้าสำนักปลัด			(นายวีชรินทร์ นานซ่า) นายช่างโยธาอาวุโส	
	ลงชื่อ		กรรมการ		
	(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์) นายช่างโยธาอาวุโส				

ชำนาญกุดทอง

 (นายไพทัศน์ สงหมด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายเชื่อมคลองใน (หินคลุก)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ความยาว 400 ม. ความหนา 0.10 ม. ซ่อมจำนวน 3 จุด ความยาว 150 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ปรับเกลี่ยพร้อมบดทับคันทางเดิม (4.00 เมตร)	ตร.ม.	1,600.00	14.63	23,408.00	1.3822	32,354.54	32,354.54
2	งานหินคลุก (หนา 0.10 ม.) พร้อมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	60.00	670.00	40,200.00	1.3822	55,564.44	55,564.44
					63,608.00	Total		87,918.98


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง
 ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

63,608.00
1.3822

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	(เงินแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	87,000.00
--------------------------	------------------------------	-----------


ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ


 (นายไภทศน์ สงหมด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


 (นายอาทิตย์ แสงทอง)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ


กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายอาคม จันทร์สว่าง)
 หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายวัชรินทร์ นานซ่า)
 นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ประธานกองช่าง

 (นายไภทศน์ สงหมด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง