

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหิน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าดัมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าดัมพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 252,000.00 บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 252,000.00 บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ป.ร.5)
  - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
  6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    - 6.1 นายไภททัศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
    - 6.2 นายสมชัย ศรีภักดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็น กรรมการ
    - 6.3 นายมงคล ชูรุ่ง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็น กรรมการ
    - 6.4 นายวัชรินทร์ นานข้าว ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
    - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซ้ายหิน หมู่ที่ 5 ล.ป.ส.ม.พัฒนา ชุมต.ก.วัง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร  
 หน้า 0.15 เมตร (ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลป.ส.ม.พัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ป.ส.ม.พัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสุโขทัย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดบดอัดดินทางเดิม	ตร.ม.	508.00	1.75	889.00	1.3822	1,228.78	1,228.78
2	ทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	25.40	614.00	15,595.60	1.3822	21,556.24	21,556.24
3	งานคอนกรีต (หนา 0.15 เมตร)	ลบ.ม.	76.20	1,962.00	149,504.40	1.3822	206,644.98	206,644.98
	คอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ 240 ksc)	ลบ.ม.	76.20	25.72	1,959.86	1.3822	2,708.92	2,708.92
	ค่าขนส่ง 6 กม.	ตร.ม.	508.00	12.46	6,329.68	1.3822	8,748.88	8,748.88
	ค่าใช้วัสดุคอนกรีต	ตร.ม.	508.00	20.56	10,444.48	1.3822	14,436.36	14,436.36
4	เหล็ก wire mash Ø 4 มม. ขนาด 0.25x0.25 เมตร	ตร.ม.	107.00	25.98	2,779.86	1.3822	3,842.32	3,842.32
	เหล็ก FB เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	กก.	19.00	581.00	11,039.00	1.3822	15,258.11	15,258.11
5	งานไม้แบบ (คิด 50%)	ม.	127.00	21.94	2,786.38	1.3822	3,851.33	3,851.33
	ค่าติดตั้งไม้แบบ 2 ชั้น	ตร.ม.	15.24	28.00	426.72	1.3822	589.81	589.81
6	แอสฟัลท์	ลิตร	52.00	14.47	752.44	1.3822	1,040.02	1,040.02
7	ค่าแรงหยอดทรายย่อยคอนกรีต	เมตร	12.00	245.00	2,940.00	1.3822	4,063.67	4,063.67
8	งานไหล่ทาง (ข้างละ 0.50 เมตร) เฉพาะหินหรือวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	1.00	2,150.00	2,150.00	1.3822	2,971.73	2,971.73
9	ป้าย 12 ต้น	ป้าย						
<b>Total</b>						<b>207,597.42</b>	<b>Total</b>	<b>286,941.16</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

207,597.42
1,382.2

**ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง**

(เงินสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) **252,000.00**

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เนื้อที่ราคา - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริศาณกุล) อบต.ป.ส.ม.พัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายไพฑูริย์ สงหมั่น) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป.ส.ม.พัฒนา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายณรงค์ โภททวี) นายก อบต.ป.ส.ม.พัฒนา

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหิน  
หมู่ที่ 5 ตำบลป่าล้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เรียน นายกองัดการบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา ที่ 609/2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีนาม  
ข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง จ้างเหมา โครงการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหิน หมู่ที่ 5 ต.ป่าล้มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ผลปรากฏ ดังนี้.-

ก. (✓) เห็นด้วย ตามราคากลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนากำหนด

เป็นเงิน 252,000.00 บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ข. ( ) ไม่เห็นด้วย เห็นควรกำหนดราคากลางใหม่ ดังรายละเอียดที่แนบ

เป็นเงิน - บาท ( )

ให้นำไปใช้ประกาศา เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพบูลย์ สงหมด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมชัย ศรีภักดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายมงคล ชูรุ่ง)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวัชรินทร์ นามะข้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)



นายช่างโยธาอาวุโส


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคารีตูดก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหิน  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  
 ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 127 ม. หน้า 0.15 ม. โหล่ทางข้างละ 0.25 ม.  
 ประมาณการโดย นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานโครงการก่อสร้างถนน คลล.ฯ	207,597.42	1.3822	286,941.15	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			286,941.15	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			252,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร  
 เดี่ยวราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา  
 (นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)  
 นายช่างโยธาอาวุโส  
  
 ผู้ตรวจ  
 (นายไพบูลย์ สงหมด)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าสัมพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
 (นายอนันต์ วาริคม)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา  
 ลงชื่อ  อนุมิตี  
 (นายณรงค์ โอหารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา