

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นสนามบินกีฬา หมู่ที่ 7 ตำบล
ป่าล้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 270,000.00 บาท (เงินสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ
0.25 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 270,000.00 บาท
(เงินสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ป.ร.5)
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไกรทัศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายสมชัย ศรีภักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็น กรรมการ
 - 6.3 นายมงคล ชูรุ่ง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็น กรรมการ
 - 6.4 นายวัชรินทร์ นานซ้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
 - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นสนามบินท่า หมู่ที่ 7 ต.ป่าสักพัฒนา จ.น่านกว้าง 4.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร

หน้า 0.15 เมตร (ให้ทางข้างละ 0.25 เมตร) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าสักพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย อบต.ป่าสักพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรับกรวดบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	570.00	1.75	997.50	1.3822	1,378.74	1,378.74
2	ทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	22.80	614.00	13,999.20	1.3822	19,349.69	19,349.69
3	งานคอนกรีต (หนา 0.15 เมตร) คอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ 240 ksc)	ลบ.ม.	68.40	1,962.00	134,200.80	1.3822	185,492.35	185,492.35
	ค่าขนส่ง 7 กม.	ลบ.ม.	68.40	25.72	1,759.25	1.3822	2,431.63	2,431.63
	ค่าปูนคอนกรีต	ตร.ม.	456.00	12.46	5,681.76	1.3822	7,853.33	7,853.33
4	เหล็ก wire mesh Ø 4 มม. ขนาด 0.25x0.25 เมตร	ตร.ม.	456.00	20.56	9,375.36	1.3822	12,958.62	12,958.62
	เหล็ก RB เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	กก.	94.00	25.98	2,442.12	1.3822	3,375.50	3,375.50
5	งานไม้แบบ (คิด 50%)	ตร.ม.	17.10	581.00	9,935.10	1.3822	13,732.30	13,732.30
	ค่าติดตั้งไม้แบบ 2 ชั้น	ม.	114.00	21.94	2,501.16	1.3822	3,457.10	3,457.10
6	แอสฟัลท์	ลิตร	10.00	28.00	280.00	1.3822	387.02	387.02
7	ค่าแรงหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	48.00	14.47	694.56	1.3822	960.02	960.02
8	งานหล่อทาง (ข้างละ 0.50 เมตร) เหนือหรือวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	11.40	245.00	2,793.00	1.3822	3,860.48	3,860.48
9	งานวางท่อ คลสม.อก.ชั้น 3	ท่อน	9.00	1,325.00	11,925.00	1.3822	16,482.74	16,482.74
	จุดที่ 1 Ø 0.60x1.00 เมตร	ท่อน	8.00	1,801.00	14,408.00	1.3822	19,914.74	19,914.74
	จุดที่ 2 Ø 0.80x1.00 เมตร	ลบ.ม.	50.00	70.00	3,500.00	1.3822	4,837.70	4,837.70
10	งานขุดรอบบ่อข้างทางลึก 0.50 ม. กว้าง 0.50 ม. ยาว 200 ม.	บ่.	1.00	2,150.00	2,150.00	1.3822	2,971.73	2,971.73
11	ป้าย 12 ต้น	ป้าย	1.00	2,150.00	2,150.00	1.3822	2,971.73	2,971.73
					216,642.81	Total	299,443.69	299,443.69

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

216,642.81
1.3822

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

(เงินสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

270,000.00

ขนาดท่อเนื้อที่ - ตร.ม.

เนื้อี่ราคา - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์/นายช่างโยธาชำนาญ)

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริตาม/ปัด อบต.ป่าสักพัฒนา

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ

(นายไพทัศน์ สงหมนต์/ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าสักพัฒนา

ลงชื่อ..........อนุมัติ

(นายธรรม์ โสภศรี/นายก อบต.ป่าสักพัฒนา

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางชั้นสนามกีฬา

หมู่ที่ 7 ตำบลป่าล้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา ที่ 610/2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีส่วน
ข้างที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลาง ในการมีคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกับพิจารณาราคากลาง จังหวัดมหา โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางชั้นสนามกีฬา หมู่ที่ 7 ต.ป่าล้มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ผลปรากฏ ดังนี้.-

ก. (✓) เห็นด้วย ตามราคากลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนากำหนด

เป็นเงิน 270,000.00 บาท (เงินสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ข. () ไม่เห็นด้วย เห็นควรกำหนดราคากลางใหม่ ดังรายละเอียดที่แนบ

เป็นเงิน - บาท ()

ให้ไม่นำไปใช้ประกาศฯ เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโกวิทน์ สงทนต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสมชัย ศรีภักดี)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายมงคล ชูรุ่ง)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวัชรินทร์ นานข้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางชั้นสนามกีฬา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าสัมพัฒนา อำเภอนะนิง จังหวัดสตูล

ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 114 ม. พน 0.15 ม. โหล่ทางข้างละ 0.25 ม. ประมาณการโดย นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประมาณงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ	216,642.81	1.3822	299,443.69	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ป้ายประชาสัมพันธน์โครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			299,443.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)			270,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ

(นายไพบัตน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าสัมพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาวิธาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา

ลงชื่อ  อนันติ

(นายณรงค์ โองาวิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา