

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝั่งปาล์ม ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดความยาว ๓๓๖ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนากำหนด
๕. กลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๔๙,๐๐๐.๐๐บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.๕)
  - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างรั้ว ศพด. ฝั่งปาล์ม ๑
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายอนันต์ วาริคาม ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายไภทศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
  - ๗.๓ นายสมชัย ศรีภักดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็น กรรมการ
  - ๗.๔ นายวัชรินทร์ นานซ้ำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
  - ๗.๕ นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝั่งปาล์ม 1

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ปริมาณงาน ความยาว 336.00 เมตร (พร้อมประตู 1 จุด)

ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ นานข้า (นายช่างโยธาอาวุโส)

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านฝั่งปาล์ม 1	726,162.70	1.3074	949,385.11	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีอากร 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			949,385.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			949,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายไททัศน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสมชัย ศรีภักดี)


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายวัชรินทร์ นานข้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอภิสิทธิ์ นานข้า)

นายช่างโยธาอาวุโส







  
(นายไททัศน์ สงหมด)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝั่งปาล์ม 1

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ปริมาณงาน ความยาว 336 ม. (พร้อมประตู 1 จุด) ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ นานซ้า (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดินชุด-ถมดิน	48.00	ลบ.ม.			125.00	6,000.00	6,000.00
2	ทรายหยาบรองฐาน+คาน	6.10	ลบ.ม.	681.93	4,159.77	91.00	555.10	4,714.87
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.60	ลบ.ม.	1,915.89	4,981.31	398.00	1,034.80	6,016.11
4	งานไม้แบบ (ค่าแรงงาน)	420.00	ตร.ม.			133.00	55,860.00	55,860.00
	งานไม้แบบ คิด 50%	210.00	ตร.ม.	730.00	153,300.00			153,300.00
5	งานเหล็ก	2,477.00	กก.			4.10	10,155.70	10,155.70
	RB 6 มม.	799.00	กก.	23.16	18,504.84			18,504.84
	RB 9 มม.	1,678.00	กก.	21.68	36,379.04			36,379.04
	ลวดผูกเหล็ก	82.50	กก.	42.06	3,469.95			3,469.95
6	คอนกรีตโครงสร้าง 1:3:4	64.80	ลบ.ม.	2,009.35	130,205.88	391.00	25,336.80	155,542.68
7	งานก่ออิฐ	123.50	ตร.ม.	220.00	27,170.00	65.00	8,027.50	35,197.50
8	งานฉาบปูน	425.50	ตร.ม.	65.00	27,657.50	30.00	12,765.00	40,422.50
9	เหล็กกล่องกัลวาไนท์ 1"x2" หนา 2 มม.	168.00	ท่อน	360.00	60,480.00			60,480.00
10	ไม้รั้วสำเร็จ กว้าง 15 ซม. หนา 12 มม. ยาว 1.00 ม.	752.00	ท่อน	50.00	37,600.00			37,600.00
11	ไม้รั้วสำเร็จ กว้าง 10 ซม. หนา 12 มม. ยาว 1.00 ม.	856.00	ท่อน	35.00	29,960.00			29,960.00
12	ไม้รั้วสำเร็จ กว้าง 15 ซม. หนา 12 มม. ยาว 3.00 ม.	5.00	ท่อน	150.00	750.00			750.00
13	ไม้รั้วสำเร็จ กว้าง 10 ซม. หนา 12 มม. ยาว 3.00 ม.	6.00	ท่อน	105.00	630.00			630.00
14	สลักกลอนเหล็ก	1.00	ชุด	185.00	185.00			185.00
15	เหล็กด้วยเกลียวกุกูญแจ	1.00	ชุด	80.00	80.00			80.00
16	สกรูยึดไม้รั้วสำเร็จรูป	50.00	กล่อง	80.00	4,000.00			4,000.00
17	บุทเหล็ก	6.00	ชุด	50.00	300.00			300.00
18	งานทาสีน้ำพลาสติก	425.50	ตร.ม.	45.00	19,147.50	34.00	14,467.00	33,614.50
19	ประกอบติดตั้งไม้รั้วสำเร็จรูป+โครงคร่าวเหล็ก	330.00	ตร.ม.			100.00	33,000.00	33,000.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							726,162.69
	Factor F.1.3074							
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น							949,385.11
	ขอใช้งบประมาณเพียง			(เงินเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				949,000.00

ลงชื่อ  (นายโกทัสน์ สงหมด) กรรมการ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปาล์มพัฒนา  
 ลงชื่อ  (นายอนันต์ สงหมด) ประธานกรรมการ  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา  
 ลงชื่อ  (นายสมชัย ศรีภักดี) กรรมการ  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
 ลงชื่อ  (นายวัชรินทร์ นานซ้า) กรรมการ  
 นายช่างโยธาอาวุโส  
 ลงชื่อ  (นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์) กรรมการ  
 นายช่างโยธาอาวุโส  
  
 (นายโกทัสน์ สงหมด)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง