

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๖ ไร่-ฝั่ง ๒๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๖,๙๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ปาล์มพัฒนา กำหนด และรายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.๕)
  - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

<u>๗.๑ นายอนันต์ วารีคาม</u>	<u>ตำแหน่ง ปลัด อบต.</u>	<u>เป็น ประธานกรรมการ</u>
<u>๗.๒ นายไภทศน์ สงหมด</u>	<u>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง</u>	<u>เป็น กรรมการ</u>
<u>๗.๓ นายอาคม จันทร์สว่าง</u>	<u>ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด</u>	<u>เป็น กรรมการ</u>
<u>๗.๔ นายวัชรินทร์ นานซ้ำ</u>	<u>ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส</u>	<u>เป็น กรรมการ</u>
<u>๗.๕ นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์</u>	<u>ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส</u>	<u>เป็น กรรมการ</u>



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ที่ 73303/-- วันที่ 15 มีนาคม 2564

เรื่อง รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ที่ 194/2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโดยดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 6 ไร่ - ผัง 20 หมู่ที่ 10 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จ.สตูล สตูล โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวน เสนอเพื่อพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และนำไปใช้เป็นราคากลาง ในการจัดจ้างดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 6 ไร่ - ผัง 20 หมู่ที่ 10 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จ.สตูล สตูล ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา กำหนด โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายอนันต์ วารีคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายโกทัสน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายอาคม จันทรสว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวัชรินทร์ นานชา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร)

นายช่างโยธาอาวุโส

/เพื่อโปรดพิจารณา...

๑  
- เพื่อโปรดพิจารณา



(นายโกทัศน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรอนุมัติ

ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.....

.....



(นายอนันต์ วารีคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

.....



(นายณรงค์ โอพาริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 6 ไร่ - ผัง 20

หมู่ที่ 10 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 194/2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 6 ไร่ - ผัง 20 หมู่ที่ 10 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ผลปรากฏ ดังนี้.-

- ก. (✓) เห็นด้วย ตามราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด เป็นเงิน 861,000.- บาท (เงินแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
- ข. ( ) ไม่เห็นด้วย เห็นควรกำหนดราคากลางใหม่ ดังรายละเอียดที่แนบ เป็นเงิน - บาท ( - )

ให้นำไปใช้ประกาศฯ เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายอนันต์ วาริคาม) ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายไภทศน์ สงหมด) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอาคม จันทร์สว่าง) หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายวัชรินทร์ นานข้า) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์) นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 6 ไร่ - ผัง 20

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 347.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,388.00 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ นานซำ (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F		หมายเหตุ
1.	ประเภทงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.๑	624,573.72	1.3795	861,599.45	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			861,599.45	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			861,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคา - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ

(นายวัชรินทร์ นานซำ)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายโกทัสน์ สงหมด)

ผู้ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ

(นายอนันต์ วารีคาม)

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ

(นายณรงค์ โอพารี)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 6 ไร่ - ผัง 20

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 347.00 เมตรหนา 0.15 เมตร (ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร) หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,388.00 ตาราง  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล แบบเลขที่ -

ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ นานข้า (นายช่างโยธาอาวุโส)

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	1,735.00	11.16	19,362.60	1.3795	26,710.71	26,710.71
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา 0.05 ม.)	ลบ.ม.	69.40	681.93	47,325.94	1.3795	65,286.14	65,286.14
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.(280 Ksc)	ตร.ม.	1,388.00	380.42	528,022.96	1.3795	728,407.67	728,407.67
4	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	195.16	2,341.92	1.3795	3,230.68	3,230.68
5	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	120.00	113.86	13,663.20	1.3795	18,848.38	18,848.38
6	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	59.85	131.32	7,859.50	1.3795	10,842.18	10,842.18
7	งานท่อคสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.40x1.00 ม.	ม.	8.00	749.70	5,997.60	1.3795	8,273.69	8,273.69
					624,573.72		Total	861,599.45

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

624,573.72

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง

1.3795

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

(เงินแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

861,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคา - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวัชรินทร์ นานข้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายโกทัสน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายณรงค์ โอบารี)

นายก อบต.ปาล์มพัฒนา