

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งโคมเดี่ยว สูง ๙ เมตร หมู่ที่ ๑,๒,๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  
 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งโคมเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑,๒,๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง  
 จังหวัดสตูล
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,187,292.00 บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งโคมเดี่ยว สูง ๙ เมตร หมู่ที่ ๑,๒,๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง  
 จังหวัดสตูล
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 ก.พ. 2566 เป็นเงิน 4,004,515.22 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 อนันต์ วารีคาม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
  - 7.2 อาทิตย์ แสงทอง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  - 7.3 อภิสิทธิ์ นวลจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา



(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

3 ก.พ. 2566

อภิสิทธิ์ นวลจันทร์

03 กุมภาพันธ์ 2566 10:28:30

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

**โครงการ/งานก่อสร้าง**    **จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งโคมเดี่ยว สูง ๙ เมตร หมู่ที่ ๑,๒,๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก /**  
**โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งโคมเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑,๒,๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเมะนัง จังหวัดสตูล**

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง**    **องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา**

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1		งานติดตั้ง (MISCELLANEOUS)							
1.1		เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250,400 WATTS CUT-OFF(9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250, 400 WATTS, CUT - OFF)(DWG.NO MD-601)							
1.1.1		งานติดตั้ง (MISCELLANEOUS)							
1.1.1.1		งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)							
4.1	1.1.1.1.1	เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS CUT-OFF(9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250, 400 WATTS, CUT - OFF)(DWG.NO MD-601)	ตัน	79.000	10,930.00	863,470.00	1.3822	15,107.44	1,193,488.23
4.2	1.1.1.1.2	โคมไฟฟ้าหลอดโซเดียมความดันสูง 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	ตัน	79.000	5,990.00	473,210.00	1.3822	8,279.37	654,070.86
4.3	1.1.1.1.3	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	อัน	79.000	3,552.00	280,608.00	1.3822	4,909.57	387,856.37
4.	1.1.1.1.4	สายไฟฟ้า CV 3x10 ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสาความยาวช่วงเสา + 3 เมตร	เมตร	2,960.000	165.00	488,400.00	1.3822	228.06	675,066.48
4.5	1.1.1.1.5	สายไฟฟ้า CV 2Cx2.5 ตร.มม. (สายไฟฟ้าเสาส่งโคม)	เมตร	790.000	54.50	43,055.00	1.3822	75.32	59,510.62
4.6	1.1.1.1.6	ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อน	ชุด	79.000	223.20	17,632.80	1.3822	308.50	24,372.05
4.7	1.1.1.1.7	งานหมายเลขประจำเสาไฟฟ้า	ตัน	79.000	8.71	688.09	1.3822	12.03	951.07
4.8	1.1.1.1.8	ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมคอนกรีตปิดทับ(ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	เมตร	2,812.000	56.81	159,749.72	1.3822	78.52	220,806.06
4.9	1.1.1.1.9	ค่าระบบสายดิน(Ground Rod กลมตันหันเหล็กทองแดง ขนาด ๑๓.16 มม.x 2.4 ม.	ชุด	79.000	578.05	45,665.95	1.3822	798.98	63,119.47
1.1.2		ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน							
1.1.2.1		งานติดตั้ง (MISCELLANEOUS)							
1.1.2.1.1		งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)							
7.1	1.1.2.1.1.1	ตู้ควบคุมชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ตัน	5.000	30,000.00	150,000.00	1.3822	41,466.00	207,330.00
7.2	1.1.2.1.1.2	ท่อ RSC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" พร้อมค่าติดตั้งท่อลอด (กรณีวางสายลอดถนน	เมตร	10.000	1,100.00	11,000.00	1.3822	1,520.42	15,204.20
7.3	1.1.2.1.1.3	คาร์บอนสลายดิน (Ground Rod กลมตันหันทองแดง ขนาด ๑๓.16 มม.x2.4 ม.	ชุด	5.000	578.05	2,890.25	1.3822	798.98	3,994.90
7.4	1.1.2.1.1.4	ค่าติดตั้ง (ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า)	ตัน	79.000	434.06	34,290.74	1.3822	599.95	47,396.66
7.5	1.1.2.1.1.5	ค่าขนส่งจากแหล่งผลิต ถึงหน้างาน	ตัน	79.000	836.57	66,089.03	1.3822	1,156.30	91,348.25
2		ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							360,000.00
								<b>TOTAL</b>	<b>4,004,515.22</b>