


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง


ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยจำเขียร (ช่วงที่ 2)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 900 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยจำเขียร (ช่วงที่ 2)	201,616.00	1.3822	278,673.64	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีอากร 7%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			278,673.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์)			278,673.64	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายแวรุสลา มเวือรามเม)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
 (นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร)
 นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายอนันต์ วาริคาม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายภาณุ เพ็ชรประดับ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยจำเขียร (ช่วงที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 900 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถากถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,600.00	1.84	6,624.00	1.3822	9,155.69	9,155.69
2	งานขุดหรือคันทางแล้วบดทับ	ตร.ม.	3,600.00	11.87	42,732.00	1.3822	59,064.17	59,064.17
3	วัสดุคัดเลือก (หินผุ)	ลบ.ม.	540.00	234.00	126,360.00	1.3822	174,654.79	174,654.79
4	งานโครงสร้าง							
	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.20 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 เมตร	ท่อน	7.00	3,700.00	25,900.00	1.3822	35,798.98	35,798.98
	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
					201,616.00	Total		278,673.64

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

201,616.00

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ


ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง


1.3822


ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	(เงินสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกกร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์)	278,673.64
--------------------------	---	------------


ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคา - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา
(นายแวรุสลา ม แวดือราแม)/ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ
(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)/นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ
(นายอนันต์ วารีคาม)/ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)/นายก อบต.ปาล์มพัฒนา