


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง


ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล แบบเลขที่ -
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่างก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานโครงการปรับปรุง ศพด.บ้านป่าพน	546,157.02	1.3074	714,045.69	
	ป้ายโครงการ			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีอากร 7%				
สรุป	รวมค่างก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			714,045.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทหกสิบเก้าสตางค์)			714,045.69	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายแวรุตสลาม แวดือราแม)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
 (นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)
 นายช่างโยธาอาวุโส ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายอนันต์ วารีกาม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายภาณุ เพ็ชรประดับ)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา							462,381.36
	*ตะแกรงดักผง Ø 2"	2.00	อัน	110.00	220.00	75.00	150.00	370.00
	*รื้อผนังอิฐบล็อก	25.00	ตร.ม.			45.00	1,125.00	1,125.00
10	งานเหล็กตัดหน้าต่าง							
	*งานเหล็กตัด W1 ขนาด 1.50x1.20 ม.	8.00	ชุด	1,980.00	15,840.00			15,840.00
	*งานเหล็กตัด W2 ขนาด 1.00x2.90 ม.	1.00	ชุด	3,190.00	3,190.00			3,190.00
	*งานเหล็กตัด W1 ขนาด 1.50x0.50 ม.	3.00	ชุด	2,475.00	7,425.00			7,425.00
11	งานเคาน์เตอร์ครัว							
	*คอนกรีต 240 ksc.	0.30	ลบ.ม.	2,149.53	644.86	391.00	117.30	762.16
	*เหล็ก RB 9 มม.	15.00	กก.	33.20	498.00	4.10	61.50	559.50
	*ไม้แบบ (ค่าแรง)	1.50	ตร.ม.			133.00	199.50	199.50
	*ไม้แบบ	3.00	ตร.ม.	614.00	1,842.00			1,842.00
	*บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"x16"	11.50	ตร.ม.	323.00	3,714.50	174.00	2,001.00	5,715.50
12	งานหลังคาถาวร							
	*งานรื้อหลังคาเดิม	63.00	ตร.ม.			40.00	2,520.00	2,520.00
	*งานมุงหลังคาเมทัลชีท	45.00	ตร.ม.			70.00	3,150.00	3,150.00
	*เหล็ก C 50x150x2.3 มม.	7.00	ทอน	1,360.00	9,520.00	417.00	2,919.00	12,439.00
	*เหล็ก □ 50x100x2.3 มม. กัลวาไนซ์	7.00	ทอน	1,270.00	8,890.00	306.00	2,142.00	11,032.00
	*เหล็ก □ 50x50x2.3 มม. กัลวาไนซ์	10.00	ทอน	665.00	6,650.00	160.00	1,600.00	8,250.00
	*แผ่นเมทัลชีท หนา 0.30 มม. (ชนิดสี)	58.00	เมตร	95.00	5,510.00			5,510.00
	*แผ่นเมทัลชีท (ชนิดโปร่งแสง)	7.20	เมตร	330.00	2,376.00			2,376.00
	*นอตยึดแผ่น	1.00	ถุง	180.00	180.00			180.00
	* แผ่นเมทัลชีทกันน้ำยอน	15.00	เมตร	86.00	1,290.00			1,290.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							546,157.02
	Factor F. 1.3074							
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น							714,045.69
	ขอใช้งบประมาณ			(เงินเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่สิบบาทหกสิบเก้าสตางค์)				714,045.69

ลงชื่อ

(นายแวรุตสถาม แวดีอราแม)

ผู้ประมาณราคา

ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ

(นายอนันต์ วาริคม)

เห็นชอบ

ปลัด อบต.

ลงชื่อ

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

อนุมัติ

นายก อบต.ปาล์มพัฒนา