

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านไทรทอง (สายสีแยกฝั่งป่าลม ๑-ฝั่ง ๑๙) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าลมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าลมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าลมพัฒนา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,360,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านไทรทอง (สายสีแยกฝั่งป่าลม ๑-ฝั่ง ๑๙) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าลมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1.8.ก.ย. 2566 เป็นเงิน 1,061,813.12 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
7.1 อนันต์ วาริคม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าลมพัฒนา  
7.2 อาทิตย์ แสงทอง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
7.3 อภิสิทธิ์ นวลจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านไทรทอง (สายสี่แยกฝั่งป่าลม ๑-ฝั่ง ๑๙) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าลมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

โดยวิธีคัดเลือก/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าลมพัฒนา

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างต้นท่อนต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างต้นท่อน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางท่อประปา PE								
1.1	งานวางป่า								
1.1.1	[1.1]งานถากถาง	1,600.000	ตร.ม.	1.33	2,128.00	1.3589	1.80	2,891.73	
1.2	งานดินซุด								
1.2.1	[3.2]งานดินซุดด้วยเครื่องจักร	800.000	ลบ.ม.	19.45	15,560.00	1.3589	26.43	21,144.48	
1.3	งานตัดคอนกรีตพร้อมเทคอนกรีตกลับคืน	250.000	เมตร	212.00	53,000.00	1.3589	288.08	72,021.70	
1.4	ทรายรองพื้น	110.000	ลบ.ม.	714.00	78,540.00	1.3589	970.25	106,728.00	
1.5	ท่อ HDPE 3 นิ้ว(90 มม.) PN 16 PE100	1,450.000	เมตร	179.20	259,840.00	1.3589	243.51	353,096.57	
1.6	ท่อ HDPE 2 นิ้ว(63 มม.) PN 16 PE100	1,628.000	เมตร	100.00	162,800.00	1.3589	135.89	221,228.92	
1.7	ท่อ HDPE 2 นิ้ว(63 มม.) PN 16 PE100 ใช้สำหรับแขวนจุดจ่ายน้ำประปา 2 นิ้ว(13จุด)	36.000	เมตร	100.00	3,600.00	1.3589	135.89	4,892.04	
1.8	ท่อเหล็กอานสังกะสีขนาด 3 นิ้ว	60.000	เมตร	278.60	16,716.00	1.3589	378.58	22,715.37	

อภิสิทธิ์ นวลจันทร์

18 กันยายน 2566 13:00:03

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จากโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบานโพธิ์ทอง (สายสี่แยกฝั่งป่าคิม ๑-ฝั่ง ๑๙) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าคิมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

โดยวิธีคัดเลือก/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคิมพัฒนา

ครั้งที่ ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.9	ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด 4 นิ้ว	60.000	เมตร	378.00	22,680.00	1.3589	513.66	30,819.85	
1.10	ข้อต่อจอย 90° HDPE แบบเชื่อม ขนาด 3 นิ้ว (90 มม.)	2.000	ตัว	80.00	160.00	1.3589	108.71	217.42	
1.11	ฝาปิดปลายท่อ HDPE 2 นิ้ว (63 มม.)แบบเชื่อม	22.000	อัน	60.00	1,320.00	1.3589	81.53	1,793.74	
1.12	ฝาปิดปลายท่อ(หนาจากขนาด)ขนาดDW80 PN10K(3นิ้ว)	2.000	ตัว	435.00	870.00	1.3589	591.12	1,182.24	
1.13	ข้อต่อสามทาง HDPE แบบเชื่อม ขนาด2นิ้ว (63 มม.)PN16PE100	11.000	ตัว	190.00	2,090.00	1.3589	258.19	2,840.10	
1.14	ชุด BLOW OFF ขนาด 3 นิ้วพร้อมอุปกรณ์ DN80PN10	2.000	ชุด	16,780.00	33,560.00	1.3589	22,802.34	45,604.68	
1.15	ชุดแอร์วาล์ว ขนาด2นิ้ว	2.000	ตัว	10,000.00	20,000.00	1.3589	13,589.00	27,178.00	
1.16	ข้อต่อสามทาง HDPE แบบเชื่อม ขนาด 3" ลด 2" PN16 PE100 (90x63x90 มม.)	13.000	ตัว	570.00	7,410.00	1.3589	774.57	10,069.44	

อภิสิทธิ์ นวลจันทร์

18 กันยายน 2566 13:00:03

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบสวิดดิ้นขนาดใหญ่มุกบ้านไพรทอง (สายลิแยมฝั่งป่าลม ๑-ฝั่ง ๑๙) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าตมพัฒนา อำเภอพะเยา จังหวัดสุโขทัย

โดยวิธีคัดเลือก/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตมพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตมพัฒนา

ครั้งที่ ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 ค่างานต้นท่อนต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 ค่างานต้นท่อน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.17	ข้อต่อ 90° HDPE แบบเชื่อม ขนาด 2 นิ้ว (63 มม.) PN16 PE100	11.000	ตัว	150.00	1,650.00	1.3589	203.83	2,242.18	
1.18	ข้อต่อ 90° HDPE แบบเชื่อม ขนาด 2 นิ้ว (63 มม.)	22.000	ตัว	150.00	3,300.00	1.3589	203.83	4,484.37	
1.19	ข้อต่อตรง HDPE (เกลียวนอก - สวมอัด) ขนาด 2 นิ้ว (63 มม.)	22.000	ตัว	201.00	4,422.00	1.3589	273.13	6,009.05	
1.20	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว แรงดัน 125 ปอนด์	13.000	ตัว	600.00	7,800.00	1.3589	815.34	10,599.42	
1.21	แคลมรีดแยก HDPE (เกลียวใน) ขนาด 63x20 มม. (2 นิ้วแยก 1	80.000	ตัว	116.00	9,280.00	1.3589	157.63	12,610.59	
1.22	ชุดขุดฝังภาควัฒน์น้ำ ขนาด 1	80.000	ชุด	624.00	49,920.00	1.3589	847.95	67,836.28	
1.23	ชุดสามทางทนทานเหล็กหล่อ 3 ด้าน ขนาด DN80x80 PN10	1.000	ชุด	2,595.00	2,595.00	1.3589	3,526.34	3,526.34	
1.24	ชุดหน้าจอนลด 2 ด้าน ขนาด DN 250x80 PN10	1.000	ชุด	6,200.00	6,200.00	1.3589	8,425.18	8,425.18	

อภิสิทธิ์ นวลจันทร์

18 กันยายน 2566 13:00:03

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จากโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดินชนบทใหญ่மாகบนาพรทอง (สายสี่แยกฝั่งปาล์ม ๑-ฝั่ง ๑๙) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าลมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

โดยวิธีคัดเลือก/งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าลมพัฒนา

ครั้งที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.25	ชุดประตุน้ำใต้ดินทนทานเหล็กหล่อ ขนาด DN 80 PN10	2.000	ชุด	5,768.00	11,536.00	1.3589	7,838.13	15,676.27	
1.26	ชุดสลับเอ็น HDPE ขนาด 3 นิ้ว (90 มม.)	4.000	ชุด	1,100.00	4,400.00	1.3589	1,494.79	5,979.16	
รวมค่างานต้นท่งสิ้น				781,377.00					
รวมราคากลางทั้งสิ้น								1,061,813.12	

ราคากลาง (.....) หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบสามบาทสิบสองสตางค์ .....

