

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอประปา (ห้องเก็บวัสดุ) สะพานร้อยเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านไทรทอง หมู่ที่ 10 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร

ประมาณการโดย นายแวรุสลาแม แวดือรามแม (ผู้ช่วยช่างโยธา)

เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	โครงการก่อสร้างอาคารหอประปา.(ห้องเก็บวัสดุ)	192,610.47	1.3091	252,146.37	
	ป้ายโครงการ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			252,146.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสองแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)			252,146.37	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายแวรุสลาแม แวดือรามแม)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ



ผู้ตรวจ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

สำเนาถูกต้อง

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอประปา (ห้องเก็บวัสดุ) สะพานร้อยเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านไทรทอง หมู่ที่ 10 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร

ประมาณการโดย นายแวรสลาม แวดีอราแม (ผู้ช่วยช่างโยธา)

เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานฐานราก							
	ขุดดิน - ถมดิน	25.00	ลบ.ม.			142.00	3,550.00	3,550.00
	ทรายหยาบ	0.30	ลบ.ม.	714.00	214.20	104.00	31.20	245.40
	คอนกรีตหยาบ	1.80	ลบ.ม.	2,149.00	3,868.20	426.00	766.80	4,635.00
	เสาสำเร็จรูป	3.00	ต้น	832.50	2,497.50	150.00	450.00	2,947.50
	เสาสำเร็จรูป	6.00	ต้น	740.00	4,440.00	150.00	900.00	5,340.00
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	53.00	กก.	27.61	1,463.33	4.40	233.20	1,696.53
	เหล็ก RB Ø 12 มม.	191.00	กก.	21.89	4,180.99	3.60	687.60	4,868.59
	ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	49.78	448.02			448.02
	ไม้แบบ	21.60	ลบ.ม.	614.00	13,262.40	139.00	3,002.40	16,264.80
	คอนกรีตผสมเสร็จ 210 ksc	1.70	ลบ.ม.	2,196.00	3,733.20			3,733.20
2	งานผนัง							
	ก่ออิฐบล็อก	43.00	ตร.ม.	141.00	6,063.00	84.00	3,612.00	9,675.00
	เอ็นทับหลัง	14.00	ม.	165.00	2,310.00	46.00	644.00	2,954.00
	งานฉาบเรียบ	86.00	ตร.ม.	86.00	7,396.00	95.00	8,170.00	15,566.00
	งานฉาบโครงสร้าง	9.54	ตร.ม.	86.00	820.44	105.00	1,001.70	1,822.14
3	งานหลังคา	72.00	ตร.ม.			70.00	5,040.00	5,040.00
	เหล็กกล่องกัลวาไนท์ 2"x4"x หนา2.3 มม.	13.00	ทอน	960.00	12,480.00	308.00	4,004.00	16,484.00
	เหล็กกล่องกัลวาไนท์ 1.5"x3"x หนา1.8 มม.	15.00	ทอน	590.00	8,850.00	180.00	2,700.00	11,550.00
	น๊อต 10"	3.00	ตัว	30.00	90.00			90.00
	แผ่นเมทัลชีทหนา 0.35 มม. ชนิด PU FOAM (1 นิ้ว)	121.00	เมตร	290.00	35,090.00			35,090.00
	น๊อตยึดแผ่น	3.00	ถุง	500.00	1,500.00			1,500.00
4	งานทาสีเหล็ก	44.00	ตร.ม.	35.00	1,540.00	35.00	1,540.00	3,080.00
	งานพื้น	64.00	ตร.ม.			64.00	4,096.00	4,096.00
	ทรายรองพื้น	3.20	ลบ.ม.	714.00	2,284.80	104.00	332.80	2,617.60
	พื้น คสล.(หนา 0.08 ม.)	5.12	ลบ.ม.	2,196.00	11,243.52			11,243.52
	เหล็ก wrie mash Ø 3.2 ม. 0.30 x 0.30 ม.	64.00	ตร.ม.	28.00	1,792.00	5.00	320.00	2,112.00
	ยอดยกไป							166,784.47

เป็นเอกฉันท์

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอประปา (ห้องเก็บวัสดุ) สะพานร้อยเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านไทรทอง หมู่ที่ 10 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร

ประมาณการโดย นายเวรุตสลาม แวดือราแม (ผู้ช่วยช่างโยธา)

เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา							166,784.47
	งานปูกระเบื้องขนาด 16" x 16"	12.00	ตร.ม.	330.00	3,960.00	158.00	1,896.00	5,856.00
	งานประตู่ + หน้าต่าง							
	ป.1	1.00	ชุด	5,250.00	5,250.00			5,250.00
	น.1	2.00	ชุด	3,600.00	7,200.00			7,200.00
	งานทาสี	94.00	ตร.ม.	45.00	4,230.00	35.00	3,290.00	7,520.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							192,610.47
	Factor F. 1.3091							252,146.37
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							252,146.37
	ขอใช้งบประมาณเพียง			(เงินสองแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)				252,146.37

ลงชื่อ

(นายเวรุตสลาม แวดือราแม)

ผู้ประมาณราคา

ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจ

ลงชื่อ

(นายอนันต์ วาริคาม)

เห็นชอบ

ปลัด อบต.

ลงชื่อ

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

อนุมัติ

นายก อบต.ปาล์มพัฒนา

สำเนาถูกต้อง

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส