

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนหินผุสายห้วยตูบา - โโกเส้ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานล้างป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	8,000.00	1.79	14,320.00	1.3848	2.48	19,830.34
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	6,400.00	11.47	73,408.00	1.3848	15.88	101,655.40
3	งานพื้นที่ทาง (ลูกรัง หรือหินผุ)	ลบ.ม.	1,032.00	190.61	196,709.52	1.3848	263.96	272,403.34
4	งานโครงสร้าง							
	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60x1.00 เมตร	ทอน	34.00	1,632.91	55,518.94	1.3848	2,261.25	76,882.63
	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.80x1.00 เมตร	ทอน	21.00	2,745.24	57,650.04	1.3848	3,801.61	79,833.78
	วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.00x1.00 เมตร	ทอน	12.00	3,783.00	45,396.00	1.3848	5,238.70	62,864.38
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
					443,002.50	Total		613,469.86



ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง



ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง


443,002.50
1.3848
613,469.86

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์	613,469.86
--------------------------	--	------------

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอนันต์ วาริคาม)/ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)/นายช่างโยธาอาวุโส (นายสันติ ทองศิริ)/นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ ลงชื่อ..........เห็นชอบ  
(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์) (นายอนันต์ วาริคาม)  
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........อนุมัติ  
(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา