



## บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา  
ที่ ๗๓๓๐๓/-- วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗  
เรื่อง รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ที่ ๓๕๐ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงระบบการผลิตประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เสนอเพื่อพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคากลางในการพิจารณา (รายละเอียดตามประมาณการราคาแนบท้ายบันทึกข้อความ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และนำไปใช้เป็นราคากลาง ในการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบการผลิตประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายอนันต์ วารีกาม)  
ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสันติ ทองศิริ)  
นายช่างโยธาอาวุโส

- เพื่อโปรดพิจารณา


  
(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรอนุมัติ

ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.....

  
(นายอนันต์ วารีกาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

  
(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

**บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**  
**โครงการปรับปรุงระบบการผลิตประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร**  
**หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล**

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ที่ ๓๕๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง จ้างเหมา โครงการโครงการปรับปรุงระบบการผลิตประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ผลปรากฏ ดังนี้-

ก. ( / ) เห็นด้วย ตามราคากลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนากำหนด

เป็นเงิน ๑๔๖,๐๑๖.๙๙ บาท (เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

ข. ( ) ไม่เห็นด้วย เห็นควรกำหนดราคากลางใหม่ ดังรายละเอียดที่แนบ

เป็นเงิน - บาท ( - )

ให้นำไปใช้ประกาศฯ เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ วาริคาม)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

(ลงชื่อ)

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)



กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

(นายสันติ ทองคีรี)



กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

## แบบสรุปราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบการผลิตประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ปริมาณงาน -

ประมาณการโดย นายสันติ ทองศิริ (นายช่างโยธาอาวุโส)

เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<b>โครงสร้าง</b>							
1	งานถากถางป่า	241.00	ตร.ม.			1.78	428.98	428.98
2	งานขุดดิน	60.00	ลบ.ม.			19.45	1,167.00	1,167.00
3	งานทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	714.00	2,856.00	112.00	448.00	3,304.00
4	ท่อ HDPE PN 16 ขนาด 110 มม. (4 นิ้ว) (PE 100)	158.00	เมตร	255.00	40,290.00	50.00	7,900.00	48,190.00
5	ท่อ HDPE PN 12.50 ขนาด 90 มม. (3 นิ้ว) (PE 80)	155.00	เมตร	210.00	32,550.00	40.00	6,200.00	38,750.00
6	ข้อต่อ 90° HDPE PN 16 ขนาด 90 มม. (4 นิ้ว) (PE 100)	10.00	ตัว	1,000.00	10,000.00	200.00	2,000.00	12,000.00
7	ข้อต่อ 90° HDPE PN 12.50 ขนาด 90 มม. (3 นิ้ว) (PE 80)	10.00	ตัว	620.00	6,200.00	150.00	1,500.00	7,700.00
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>							<b>111,539.98</b>
	<i>Factor F. (งานอาคาร)</i>							<i>1.3091</i>
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น</b>							<b>146,016.99</b>
	<b>ขอใช้งบประมาณเพียง</b>							<b>146,016.99</b>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ วาริคาม)/ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)/นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันติ ทองศิริ)/นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา