






## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา  
ที่ ๗๓๓๐๓/-- วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
เรื่อง รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ที่ ๑๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวลี หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิธีคัดเลือก เสนอเพื่อพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคากลางในการพิจารณา (รายละเอียดตามประมาณการราคาแนบท้ายบันทึกข้อความ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และนำไปใช้เป็นราคากลาง ในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวลี หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นายอนันต์ วารีคาม) ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์) นายช่างโยธาอาวุโส	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายสันติ ทองศิริ) นายช่างโยธาอาวุโส	

- เพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรอนุมัติ

ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก.....

  
(นายอนันต์ วารีคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

  
(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

**บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**  
**โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชอยวลิ**  
**หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล**

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ที่ ๑๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการ  
ผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง จ้างเหมา  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชอยวลิ หมู่ที่ ๗ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล  
ผลปรากฏ ดังนี้-

- ก. ( / ) เห็นด้วย ตามราคากลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนากำหนด  
เป็นเงิน ๒,๙๕๕,๗๖๔.๐๖ บาท (เงินสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทหกสตางค์)  
ข. ( ) ไม่เห็นด้วย เห็นควรกำหนดราคากลางใหม่ ดังรายละเอียดที่แนบ  
เป็นเงิน - บาท ( - )  
ให้นำไปใช้ประกาศฯ เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ วาริคาม)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
ตำแหน่ง ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

(ลงชื่อ)

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)



กรรมการ  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

(นายสันติ ทองศิริ)



กรรมการ  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวลิ หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  
/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวลิ หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

## 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,964,516.43 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานทาง  
.....  
.....  
.....  
.....

## 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ก.พ. 2568 เป็นเงิน 2,955,764.06 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนันต์ วารีคาม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

7.2 สันติ ทองศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 อภิสิทธิ์ นวลจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      งานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอว์วดี หมู่ที่ ๗ ตำบลปลมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลปลมพัฒนา/องค์การบริหารส่วนตำบลปลมพัฒนา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	5,500.000	1.83	10,065.00	1.3848	2.53	13,938.01
2	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE(ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม) 2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ตร.ม.	5,500.000	11.77	64,735.00	1.3848	16.29	89,645.02
3		ลบ.ม.	220.000	731.46	160,921.20	1.3848	1,012.92	222,843.67

อนันต์ วาริตาม

14 กุมภาพันธ์ 2568 09:58:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยวดี หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา/องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.3.1 งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1	ลบ.ม.	214.000	125.11	26,773.54	1.3848	173.25	37,075.99
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,400.000	392.75	1,728,100.00	1.3848	543.88	2,393,072.88
6	3.1.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	40.000	146.73	5,869.20	1.3848	203.19	8,127.66
7	3.1.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	392.000	86.65	33,966.80	1.3848	119.99	47,037.22
8	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	42.000	1,656.91	69,590.22	1.3848	2,294.48	96,368.53

อนันต์ วาริตาม

14 กุมภาพันธ์ 2568 09:58:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวัด หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอเมษะนิง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา/องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	4.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม. 5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างกรก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ม.	7.000	3,846.14	26,922.98	1.3848	5,326.13	37,282.94
10	5.1 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ(บ-1)	ชุด	1.000	4,680.00	4,680.00	1.3848	6,480.86	6,480.86
11	5.2 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ(บ-33)	ชุด	1.000	2,810.00	2,810.00	1.3848	3,891.28	3,891.28
							รวมราคากลาง	2,955,764.06

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชยวลิ หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าล้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย X F <sub>N</sub>	ราคากลาง
2.1	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานวางป่าและชุดอ							
	1.1.1	งานวางป่าและชุดอ ขนาดบ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	5,500.000	1.83	10,065.00	1,3848	2.53	13,938.01
3.1	2	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานรองพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม)	ตร.ม.	5,500.000	11.77	64,735.00	1,3848	16.29	89,645.02
4.1	2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	2.2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	220.000	731.46	160,921.20	1,3848	1,012.92	222,843.67
5.1	2.3	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	2.3.1	งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	214.000	125.11	26,773.54	1,3848	173.25	37,075.99
7.1	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะเภากรเหล็ก)	ตร.ม.	4,400.000	392.75	1,728,100.00	1,3848	543.88	2,393,072.88
7.2	3.1.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	40.000	146.73	5,869.20	1,3848	203.19	8,127.66
7.3	3.1.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	392.000	86.65	33,966.80	1,3848	119.99	47,037.22
8.1	4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 0.60 ม.	ม.	42.000	1,656.91	69,590.22	1,3848	2,294.48	96,368.53
8.2	4.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 1.00 ม.	ม.	7.000	3,846.14	26,922.98	1,3848	5,326.13	37,282.94
9.1	5	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
	5.1	งานอุปกรณ์ ป้ายต่าง(ง-1)	ชุด	1.000	4,680.00	4,680.00	1,3848	6,480.86	6,480.86
9.2	5.2	งานอุปกรณ์ ป้ายต่าง(ง-33)	ชุด	1.000	2,810.00	2,810.00	1,3848	3,891.28	3,891.28
								TOTAL	2,955,764.06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลี หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าล้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา




( อนันต์ วาริคาม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




( สันติ ทองคีรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( อภิสิทธิ์ นวลจันทร์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นวน สยามพรณ ชันชู )  
ผู้อำนวยการกองคลัง



( นายอนันต์ วาริคาม )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา



( นายภาณุ เพ็ชรประดับ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา

อนันต์ วาริคาม

14 กุมภาพันธ์ 2568