

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนดินดำ-อ่าวโน หมู่ที่ ๙ บ้านควนดินดำ ตำบลปาล์มพัฒนา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๖๗๖ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนดินดำ-อ่าวโน หมู่ที่ ๙ บ้านควนดินดำ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,214,400.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 9 ก.ค. 2568 เป็นเงิน 5,248,611.43 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง


6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนันต์ วารีคาม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

7.2 สันติ ทองศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 อภิสิทธิ์ นวลจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส



(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนดินดำ-อ่าวไฉน หมู่ที่ ๙ บ้านควนดินดำ ตำบลป่าส้มพัฒนา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๖๗๖ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนดินดำ-อ่าวไฉน หมู่ที่ ๙ บ้านควนดินดำ ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานล้างป่าและขุดตอ							
2.1	1.1.1	งานล้างป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,838.000	1.82	6,985.16	1.3848	2.52	9,673.04
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
3.1	2.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวด)	ตร.ม.	9,595.000	15.25	146,323.75	1.3848	21.11	202,629.12
	2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4.1	2.2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	383.800	722.74	277,387.61	1.3848	1,000.85	384,126.36
	2.3	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
5.1	2.3.1	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	374.000	548.32	205,071.68	1.3848	759.31	283,983.26
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	7,676.000	392.79	3,015,056.04	1.3848	543.93	4,175,249.60
	3.1.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	76.000	146.22	11,112.72	1.3848	202.48	15,388.89
	3.1.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	684.000	86.26	59,001.84	1.3848	119.45	81,705.74
	4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
8.1	4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 0.60 ม.	ม.	7.000	1,655.09	11,585.63	1.3848	2,291.96	16,043.78
8.2	4.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 1.00 ม.	ม.	8.000	3,841.76	30,734.08	1.3848	5,320.06	42,560.55
	5	งานป้ายจราจร							
9.1	5.1	งานป้ายบังคับ บ-1 (ป้ายหยุด)	ชุด	2.000	4,680.00	9,360.00	1.3848	6,480.86	12,961.72
9.2	5.2	งานป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนด บ.33 (ป้ายห้ามรถน้ำหนักเกิน 15 ตัน)	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3848	3,891.28	7,782.57
9.3	5.3	งานป้ายเตือนทางแยก (ต.75)	ชุด	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3848	4,126.70	8,253.40
9.4	5.4	งานป้ายเตือนทางแยก (ต.13)	ชุด	1.000	2,980.00	2,980.00	1.3848	4,126.70	4,126.70
9.5	5.5	งานป้ายเตือนทางแคบ (ต.22)	ชุด	1.000	2,980.00	2,980.00	1.3848	4,126.70	4,126.70
TOTAL									5,248,611.43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนดินดำ-อ่าวโน้ หมู่ที่ ๙ บ้านควนดินดำ ตำบลป่าลมพัฒนา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑.๙๑๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหลทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗.๖๗๖ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าลมพัฒนา อำเภอเมนะง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าลมพัฒนา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	3,838.000	1.82	6,985.16	1.3848	2.52	9,673.04
2	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวด(ไม่ 2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ตร.ม.	9,595.000	15.25	146,323.75	1.3848	21.11	202,629.12
3	2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ลบ.ม.	383.800	722.74	277,387.61	1.3848	1,000.85	384,126.36

อนันต์ วาริตคาม

09 กรกฎาคม 2568 13:34:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนดินดำ-อ่าวโน้ หมู่ที่ ๕ บ้านควนดินดำ ตำบลป่าลมพัฒนา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๒๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ใต้สะพานหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
 หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๖๗๖ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าลมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าลมพัฒนา/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าลมพัฒนา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	
9	4.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	8,000	3,841.76	30,734.08	1.3848	5,320.06	42,560.55	
10	5. งานป้ายจราจร 5.1 งานป้ายบังคับ บ-1 (ป้ายหยุด)	ชุด	2,000	4,680.00	9,360.00	1.3848	6,480.86	12,961.72	
11	5.2 งานป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนด บ.33 (ป้ายห้ามรถหนักเกิน 15 ตัน)	ชุด	2,000	2,810.00	5,620.00	1.3848	3,891.28	7,782.57	
12	5.3 งานป้ายเตือนทางแยก (ต.75)	ชุด	2,000	2,980.00	5,960.00	1.3848	4,126.70	8,253.40	
13	5.4 งานป้ายเตือนทางแยก (ต.13)	ชุด	1,000	2,980.00	2,980.00	1.3848	4,126.70	4,126.70	
14	5.5 งานป้ายเตือนทางแคบ (ต.22)	ชุด	1,000	2,980.00	2,980.00	1.3848	4,126.70	4,126.70	
รวมราคากลาง									5,248,611.43

อนันต์ วาริตาม

09 กรกฎาคม 2568 13:34:56

