

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยัดใหม่ ขอย 1-ขอย 2 หมู่ที่ 1 ต.ป่าสักพัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 419.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร (ให้ล้นทางสูง 0.50 เมตร) พร้อมป้ายประสาส์น.พื้นสีโกรกราง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสักพัฒนา อำเภอเมษนัง จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมษนัง จังหวัดสุพรรณบุรี แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดตบอัดคั่นทางเดิน	ตร.ม.	2,095.00	1.76	3,687.20	1.3822	5,096.45	5,096.45
2	ทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	83.80	629.00	52,710.20	1.3822	72,856.04	72,856.04
3	งานคอนกรีต (หนา 0.15 เมตร)	ลบ.ม.	251.40	1,962.00	493,246.80	1.3822	681,765.73	681,765.73
	คอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ 240 ksc)	ลบ.ม.	251.40	13.76	3,459.26	1.3822	4,781.39	4,781.39
	ค่าขนส่ง 2 กม.	ตร.ม.	1,676.00	12.50	20,950.00	1.3822	28,957.09	28,957.09
4	ค่าผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,676.00	20.56	34,458.56	1.3822	47,628.62	47,628.62
	เหล็ก wire mash Ø 4 มม. ขนาด 0.25x0.25 เมตร	กก.	320.00	21.39	6,844.80	1.3822	9,460.88	9,460.88
5	งานไม้แบบ (คิด 50%)	ตร.ม.	62.00	581.00	36,022.00	1.3822	49,789.61	49,789.61
	ค่าติดตั้งไม้แบบ 2ข้าง	ม.	419.00	21.94	9,192.86	1.3822	12,706.37	12,706.37
6	แอสฟัลท์	ลิตร	42.00	28.00	1,176.00	1.3822	1,625.47	1,625.47
7	ค่าแรงทยอยวางยัดคอนกรีต	เมตร	164.00	14.70	2,410.80	1.3822	3,332.21	3,332.21
8	งานไหลทาง (ข้างละ 0.50 เมตร) ผนังหรือวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	83.80	245.00	20,531.00	1.3822	28,377.95	28,377.95
9	งานวางท่อ พลาสติก 3	ท่อน	8.00	2,790.00	22,320.00	1.3822	30,850.70	30,850.70
	จุดที่ 1 Ø 1.00x1.00 เมตร	ป้าย	1.00	2,150.00	2,150.00	1.3822	2,971.73	2,971.73
10	ป้าย 12 คั่น							
					709,159.48	Total		980,200.24

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามที่กำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

709,159.48
1.3822

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

(เงินเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) **979,000.00**

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคา - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..... .....ผู้ประมาณราคา

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์/นายช่างโยธาอาวุโส)

ลงชื่อ..... .....ผู้ตรวจ

(นายไมทันธ์ สอนต/ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าสักพัฒนา)

ลงชื่อ..... .....เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริชาติ/ปัด อบต.ป่าสักพัฒนา)

ลงชื่อ..... .....อนุมัติ

(นายณรงค์ โอฬาริ/นายก อบต.ป่าสักพัฒนา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตัดใหม่ ซอย 1 – ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าดงพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าดงพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 979,000.00 บาท (เงินเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 419.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใหญ่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ออกแบบ.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ วันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นเงิน 979,000.00 บาท (เงินเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ป.ร.5)
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอนันต์ วารีคาม ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายไภทศน์ สงหมต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
 - 6.3 นายอาทิตย์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวัสดิการ เป็น กรรมการ
 - 6.4 นายวัชรินทร์ นาน้ำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
 - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตัดใหม่ ขอย 1-ขอย 2

หมู่ที่ 1 ตำบลป่าล้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เรียน นายกองค้ำบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา ที่ 85/2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ขึ้นมา
ข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในกรณีคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง จ้างเหมา โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตัดใหม่ ขอย 1-ขอย 2 หมู่ที่ 1 ต.ป่าล้มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ผลปรากฏ ดังนี้-

ก. (✓) เห็นด้วย ตามราคากลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนากำหนด

เป็นเงิน 979,000.00 บาท (เงินเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ข. () ไม่เห็นด้วย เห็นควรกำหนดราคากลางใหม่ ดังรายละเอียดที่แนบ

เป็นเงิน - บาท (-)

ให้ไม่นำไปประกาศฯ เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ วาริศา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง ปลัด อบต.ป่าล้มพัฒนา

(ลงชื่อ)

(นายโกทัศน์ สงหมด)

กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายอาทิตย์ แสงทอง)

กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ นานข้า)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

กรรมการ


ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคารื้อคู่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตัดใหม่ ซอย 1-ซอย 2
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสัมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม.ยาว 0.15 ม. โหลห่างข้างละ 0.50 ม.
 ประมาณการโดย นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ	709,159.48	1.3822	980,200.23	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			980,200.23	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินก้ำแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			979,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
 เด็ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
 (นายไมท์คนี่ สงหมด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าสัมพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายอนันต์ วรกิจคาม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา

ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายณรงค์ ไชยหาร)
 นายกองัดการบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา