

**การเปิดยราคาราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายขยายข้างบังหัด หมู่ที่ 7 ตำบลป่าดงพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าดงพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 411,000.00 บาท (เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาด 2 ช่อง 2.10 x 2.10 x 7.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่
อบต.กำหนด)
4. ราคากลางจำนวน วันที่ 7 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 411,000.00 บาท
(เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานสะพานและท่อเหลี่ยมฯ (แบบปร.5)
 - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอนันต์ วริศคาม ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายไภทศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
 - 6.3 นายรัฐพงศ์ วรรณสงคราม ตำแหน่ง รองปลัด อบต. เป็น กรรมการ
 - 6.4 นายวัชรินทร์ นานช้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
 - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง อบต.ปาล์มพัฒนา

ประเภท โครงการก่อสร้างห้องเทียบรถยนต์ภายในบึงหลิ (2 x 2.10 x 2.10 x 7.00 เมตร)

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 หน้าที่ 7 ต.ปาล์มพัฒนา จำนวน 1 แผ่น ปริมาณงาน (ขนาด 2 ช่องทาง)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	337,042.65	1.2509	421,606.65	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			421,606.65	*
	คิดเป็นเงินประมาณ			411,000.00	
ตัวอักษร (เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นพันบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย.....

นายช่างโยธา 7ว

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

ตรวจ

(นายโกศลน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปาล์มพัฒนา

เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริตาม)

ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

อนุมัติ

(นายณรงค์ โอพาริ)

นายก อบต.ปาล์มพัฒนา

รายการประมาณราคาต่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 2 x 2.10 x 2.10 x 7.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายขอนแก่นบึงหงษ์ หมู่ที่ 7 ต.ป่าสักพัฒนา อ.มะนิ่ง จ.สตูล (ขนาด 2 ช่องทาง)

ตามแบบเลขที่ แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักพัฒนา

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ต้นทุนค่าวัสดุ		ต้นทุนค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 2 x 2.10 x 2.10 x 7.00 เมตร	80.260	ลบ.ม.			35.00	2,809.10	2,809.10
2	งานคอนกรีตหยาบ (1:3:5)	2.440	ลบ.ม.	1,869.00	4,560.36	306.00	746.64	5,307.00
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง (1:2:4)	45.700	ลบ.ม.	1,915.00	87,515.50	391.00	17,868.70	105,384.20
	งานเหล็กเสริม							
	* RB ขนาด 6 มม.	0.026	ตัน	19,112.23	496.92	4,100.00	106.60	603.52
	* RB ขนาด 9 มม.	0.114	ตัน	18,362.09	2,093.28	4,100.00	467.40	2,560.68
	* RB ขนาด 20 มม. (Dowel)	0.144	ตัน	20,718.74	2,983.50	2,900.00	417.60	3,401.10
	* DB ขนาด 12 มม.	3.109	ตัน	18,457.94	57,385.74	3,300.00	10,259.70	67,645.44
	* DB ขนาด 16 มม.	1.029	ตัน	18,296.26	18,826.85	3,300.00	3,395.70	22,222.55
	* DB ขนาด 20 มม.							
	* DB ขนาด 25 มม.							
4	ลวดผูกเหล็ก	86.000	กก.	46.73	4,018.78			4,018.78
5	งานไม้แบบ							
	* ไม้แบบ 50.00%	78.620	ลบ.ฟ.					
	* ค่าแรงไม้แบบ	157.240	ลบ.ม.	581.00	45,678.22	133.00	20,912.92	45,678.22
6	ค้ำยัน + เคร่า 5' x 5' x 5.00 เมตร	15.000	ตัน	45.00	675.00			675.00
7	ตะปู	39.310	กก.	37.38	1,469.41			1,469.41
8	งานทรายถม	21.320	ลบ.ม.	592.83	12,639.14			12,639.14
9	joint filler	5.770	ตร.ม.	280.00	1,615.60			1,615.60
10	งานอื่น ๆ							
	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต							
	งานพื้นทาง							
	งานก่อสร้างทางเบียง	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00			10,000.00
	งานรื้อท่อ คสล. เดิม	-	งาน					
	งานถมหินลูกรังท่อ	140.000	ลบ.ม.	215.00	30,100.00			30,100.00
	รวมค่างานต้นทุน							337,042.65

ประมาณการโดย.....  นายช่างโยธา 7ว

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)



(นายโกทัณฑ์ สงฆมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าสักพัฒนา

เห็นชอบ

ปลัด อบต.ป่าสักพัฒนา

(นายอนันต์ วรกิจคาม)

อนุมัติ

นายก อบต.ป่าสักพัฒนา

(นายณรงค์ โอพารี)