

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนน คลส. สายหน้า รร.บ้านผึ่งป่าส้ม 4 - ป่าส้ม 5

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล


ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา ปริมาณงาน กว้าง 6.00 ม. ยาว 980 ม. หนา 0.20 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

ประมาณการโดย นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานโครงการซ่อมสร้างถนนสายหน้า รร.ฯ	3,691,527.64	1.3822	5,102,429.50	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			5,102,429.50	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินห้าล้านบาทหนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)			<u>5,102,000.00</u>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ

(นายไภทศน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  อนุมัติ

(นายณรงค์ ไอหาริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

ค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายหน้า รร.บ้านผึ่งป่าลุ่ม 4 - ป่าลุ่ม 5

ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าลุ่มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าลุ่มพัฒนา ปริมาณงาน กว้าง 6.00 ม. ยาว 980 ม. หนา 0.20 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

ประมาณการโดย นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ (นายช่างโยธาอาวุโส)

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานซุดหรือผิวทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น (หนา 0.10 ม.)	5,880.00	ตร.ม.			14.26	83,848.80	83,848.80
2	งานถมวัสดุคัดเลือกข้างละ 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม. พร้อมบดอัดแน่น	980.00	ลบ.ม.	215.00	210,700.00			210,700.00
3	ทรายรองพื้น (หนา 0.10 ม.)	588.00	ลบ.ม.	592.00	348,096.00			348,096.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จทรงลูกบาศก์ 240 กก./ ตร.ม.	1,176.00	ลบ.ม.	1,915.00	2,252,040.00			2,252,040.00
5	ค่าขนส่งคอนกรีต (5 กม.)	1,176.00	ลบ.ม.			20.13	23,672.88	23,672.88
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	5,880.00	ตร.ม.			12.31	72,382.80	72,382.80
7	งานเหล็ก							
	* เหล็ก wire mesh Ø 6 มม. ขนาด 0.20x0.20 เมตร	5,880.00	ตร.ม.	55.00	323,400.00			323,400.00
	* เหล็ก RB Ø 25 มม.	7.32	ตัน	16,883.00	123,583.56			123,583.56
8	ไม้แบบ	392.00	ตร.ม.					
	ไม้แบบ คัด 25%	98.00	ตร.ม.	581.00	56,938.00			56,938.00
	ค่าติดตั้งแบบทั้ง 2 ข้าง	980.00	เมตร			21.94	21,501.20	21,501.20
9	ยางมะตอย	470.00	ลิตร	25.00	11,750.00			11,750.00
	ค่าหยอดยางมะตอย	388.00	เมตร			13.80	5,354.40	5,354.40
10	งานไหล่ทาง							
	* วัสดุคัดเลือกหรือหินผุข้างละ 1.00 ม.	392.00	ลบ.ม.	215.00	84,280.00			84,280.00
11	งานทาสีเส้นจราจร							
	สีขาว	196.00	ตร.ม.			270.00	52,920.00	52,920.00
	สีเหลือง	78.00	ตร.ม.			270.00	21,060.00	21,060.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							3,691,527.64
	Factor F. 1.3822							5,102,429.50
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย							
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น							5,102,429.50
	ขอใช้งบประมาณเพียง							5,102,000.00

(เงินห้าล้านหนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ
(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

ผู้ประมาณราคา
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ
(นายโกทศน์ สงหมด)

ผู้ตรวจ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ
(นายอนันต์ วาริคาม)

เห็นชอบ
ปลัด อบต.

ลงชื่อ
(นายณรงค์ โอพารี)

อนุมัติ
นายก อบต.ป่าลุ่มพัฒนา

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า รร.บ้านฝั่งปาล์ม 4 - ปาล์ม 5

หมู่ที่ 3 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ที่ 548/2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาราคากลาง จ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า รร.บ้านฝั่งปาล์ม 4 - ปาล์ม 5 หมู่ที่ 3 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ผลปรากฏ ดังนี้-

ก. (/) เห็นด้วย ตามราคากลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนากำหนด

เป็นเงิน 5,102,000.00 บาท (เงินห้าล้านหนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)

ข. () ไม่เห็นด้วย เห็นควรกำหนดราคากลางใหม่ ดังรายละเอียดที่แนบ

เป็นเงิน - บาท (-)

ให้นำไปใช้ประกาศฯ เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ วาริตคาม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายรัฐพงศ์ วรวรรณสงคราม)

กรรมการ

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายไภทศน์ สงหมด)

กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ นานช้า)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านฝางป่าลุ่ม 4 –
ป่าลุ่ม 5 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าลุ่มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าลุ่มพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,391,000 บาท (เงินห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน
บาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 980.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร
(รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 5,102,000.00 บาท
(เงินห้าล้านหนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานซ่อมสร้างถนนฯ (แบบ ปร.5)
 - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอนันต์ วาริคาม ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายรัฐพงศ์ วรรณธสงคราม ตำแหน่ง รองปลัด อบต. เป็น กรรมการ
 - 6.3 นายไภทศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
 - 6.4 นายวัชรินทร์ นานข้าว ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
 - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ