

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัยหิน หมู่ที่ 5 ต.ป่าจั่นพัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร

หน้า 0.15 เมตร (ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าจั่นพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ป่าจั่นพัฒนา อำเภอเม่นัง จังหวัดสตูล หมายเลขที่ -

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดบดอัดดินทางเดิม	ตร.ม.	508.00	1.76	894.08	1.3822	1,235.80	1,235.80
2	ทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	25.40	629.00	15,976.60	1.3822	22,082.86	22,082.86
3	งานคอนกรีต (หนา 0.15 เมตร)	ลบ.ม.	76.20	1,962.00	149,504.40	1.3822	206,644.98	206,644.98
	คอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ 240 ksc)	ลบ.ม.	76.20	26.08	1,987.30	1.3822	2,746.84	2,746.84
	ค่าขนส่ง 6 กม.	ตร.ม.	508.00	12.50	6,350.00	1.3822	8,776.97	8,776.97
	ค่าวัสดุคอนกรีต	ตร.ม.	508.00	20.56	10,444.48	1.3822	14,436.36	14,436.36
4	เหล็ก wire mash Ø 4 มม. ขนาด 0.25x0.25 เมตร	กก.	107.00	21.13	2,260.91	1.3822	3,125.03	3,125.03
	เหล็ก RB เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	ตร.ม.	19.00	581.00	11,039.00	1.3822	15,258.11	15,258.11
5	งานไม้แบบ (ตัด 50%)	ม.	127.00	21.94	2,786.36	1.3822	3,851.33	3,851.33
	ค่าติดตั้งไม้แบบ 2 ซ้ำ	ลิตร	15.24	28.00	426.72	1.3822	589.81	589.81
6	แอสฟัลท์	เมตร	52.00	14.70	764.40	1.3822	1,056.55	1,056.55
7	ค่าแรงทยอยรื้อรอยคอนกรีต	ลบ.ม.	12.00	245.00	2,940.00	1.3822	4,063.67	4,063.67
8	งานไหลทาง (ข้างละ 0.50 เมตร) เฉพาะหรือวัสดุคัดเลือก	ป้าย	1.00	2,150.00	2,150.00	1.3822	2,971.73	2,971.73
9	ป้าย 12 ต้น							
Total							207,524.27	286,840.04

ผลรวมค่างานต้นขบวนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นขบวนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

207,524.27
1.3822

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	(เงินสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	252,000.00
---------------------------------	--	-------------------

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคา - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์/นายช่างโยธาอาวุโส)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอนันต์ วรกิจคาม/ปลัด อบต.ป่าจั่นพัฒนา)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายโกวิทน์ สงหมด/ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าจั่นพัฒนา)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายณรงค์ โอฬาริ/นายก อบต.ป่าจั่นพัฒนา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหิน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าล้มพัฒนา อำเภอมะม่วง จังหวัดสตูล

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 252,000.00 บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ

0.25 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มกราคม 2561 เป็นเงิน 252,000.00 บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ป.ร.5)

5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายไภย์ทัศน์ สงหมัด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ

6.2 นายสมชัย ศรีภักดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็น กรรมการ

6.3 นายมงคล ชูรุ่ง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เป็น กรรมการ

6.4 นายวัชรินทร์ นานช้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหิน

สถานีตำบ.เนินกร หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 127 ม. ทน 0.15 ม. โหล่ทางข้างละ 0.25 ม.

ประมาณการโดย นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ๖	207,524.27	1.3822	286,840.05	
	เงินส่วนหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			286,840.05	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			252,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส



ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(นายไพทัศน์ สงหมัด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าสัมพัฒนา



ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริคม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา



ลงชื่อ อนุมิต

(นายณรงค์ โอฬาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา