

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ที่โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 1 (แม่ป่าสัก) หมู่ที่ 3 ต.ป่าสักพัฒนา ขนบต.พัง 4.00 เมตร ยาว 208.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร (โหลทางข้างละ 0.50 เมตร) พร้อมป้ายระขะเหลี่ยมขึ้นฉัตรกรมการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าสักพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบ.ต.ป่าสักพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,040.00	1.76	1,830.40	1.3822	2,529.98	2,529.98
2	ทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	41.60	629.00	26,166.40	1.3822	36,167.20	36,167.20
3	งานคอนกรีต (หนา 0.15 เมตร) คอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัดสูงประเภทที่ 240 ksc)	ลบ.ม.	124.80	1,962.00	244,857.60	1.3822	338,442.17	338,442.17
	ค่าขนส่ง 7 กม.	ลบ.ม.	124.80	26.08	3,254.78	1.3822	4,498.76	4,498.76
4	ค่าผูกคอนกรีต เหล็ก wire mesh Ø 4 มม. ขนาด 0.25x0.25 เมตร	ตร.ม.	832.00	12.50	10,400.00	1.3822	14,374.88	14,374.88
	เหล็ก RB เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	กก.	172.00	21.13	3,634.36	1.3822	5,023.41	5,023.41
5	งานไม้แบบ (คิด 50%) ค่าติดตั้งไม้แบบ 2 ซ้ำ	ตร.ม.	31.20	581.00	18,127.20	1.3822	25,055.42	25,055.42
	แอสฟัลท์	ม.	208.00	21.94	4,563.52	1.3822	6,307.70	6,307.70
6	ค่าแรงยกของวางยอตคอนกรีต	ลิตร	17.00	28.00	476.00	1.3822	657.93	657.93
7	งานโหลทาง (ข้างละ 0.50 เมตร) ถมหินหรือวัสดุคัดเลือก	เมตร	80.00	14.70	1,176.00	1.3822	1,625.47	1,625.47
8	ป้าย 12 ต้น	ป้าย	1.00	2150.00	2,150.00	1.3822	2,971.73	2,971.73
					343,934.18			
					Total			475,385.83

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

343,934.18
1.3822

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	(เงินสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)	421,600.00
---------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------

ขนาดหรือเบอร์ที่ - ตร.ม.

เดือยราคา - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

(นายอภิสิทธิ์ บวรจิตต์ศรี/นายพงษ์โยธาทวกูโส

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริราม/ปสัด อบต.ป่าสักพัฒนา

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจ

(นายโกวิท ศรีสงฆมต/ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าสักพัฒนา

ลงชื่อ..........อนุมัติ

(นายณรงค์ โยพริ/นายก อบต.ป่าสักพัฒนา

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 (แม่ป้าส้ม) ต.ก. หมู่ที่ 3 ตำบลป้าส้ม
พัฒนา อำเภอมะม่วง จังหวัดสตูล
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป้าส้มพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 421,600.00 บาท (เงินสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 208.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ
0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มกราคม 2561 เป็นเงิน 421,600.00 บาท
(เงินสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ป.ร.5)
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไกรทัศน์ สงหมศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายสมชัย ศรีภักดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการศึกษา เป็น กรรมการ
 - 6.3 นายมงคล ชูรุ่ง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เป็น กรรมการ
 - 6.4 นายวัชรินทร์ นานช้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
 - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 1 (แม่ป่าส้ม) ตก
 สถานีตำบเนินกร หมู่ที่ 3 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 208 ม. หบ 0.15 ม. โหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
 ประมาณการโดย นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานโครงการก่อสร้างถนน คลส.๖	343,934.18	1.3822	475,385.82	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			475,385.82	
	คิดเป็นเงินประมาณ			421,600.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ

(นายไพฑูริย์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  อนุมัติ

(นายณรงค์ โอหาริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา