

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นสนามบินท่า หมู่ที่ 7 ต.ป่าล้มพัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร (ไม่ล่่างข้างละ 0.25 เมตร) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าล้มพัฒนา อำเภอแม่เงา จังหวัดสตูล งบประมาณเจ้าของโครงการ อบต.ป่าล้มพัฒนา อำเภอแม่เงา จังหวัดสตูล แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดดินถมดินทางเดิม	ตร.ม.	570.00	1.76	1,003.20	1.3822	1,386.62	1,386.62
2	ทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	22.80	629.00	14,341.20	1.3822	19,822.41	19,822.41
3	งานคอนกรีต (หนา 0.15 เมตร) คอนกรีตผสมเสริม (กำลังอัดรูปทรงสูงบาศก์ 240 ksc)	ลบ.ม.	68.40	1,962.00	134,200.80	1.3822	185,492.35	185,492.35
	ค่าขนส่ง 7 กม.	ลบ.ม.	68.40	26.08	1,783.87	1.3822	2,465.67	2,465.67
	ค่าวัสดุคอนกรีต	ตร.ม.	456.00	12.50	5,700.00	1.3822	7,878.54	7,878.54
4	เหล็ก wire mash Ø 4 มม. ขนาด 0.25x0.25 เมตร	ตร.ม.	456.00	20.56	9,375.36	1.3822	12,958.62	12,958.62
	เหล็ก RB เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	กก.	94.00	21.13	1,986.22	1.3822	2,745.35	2,745.35
5	งานไม้แบบ (คิด 50%)	ตร.ม.	17.10	581.00	9,935.10	1.3822	13,732.30	13,732.30
	ค่าติดตั้งไม้แบบ 2 ซ้ำ	ม.	114.00	21.94	2,501.16	1.3822	3,457.10	3,457.10
6	แอสฟัลท์	อีตร	10.00	28.00	280.00	1.3822	387.02	387.02
7	ค่าแรงหยอดทรายคอนกรีต	เมตร	48.00	14.70	705.60	1.3822	975.28	975.28
8	งานไหลทาง (ข้างละ 0.50 เมตร) เฉพาะผิวหรือวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	11.40	245.00	2,793.00	1.3822	3,860.48	3,860.48
9	งานวางท่อ คลสมอก.ชั้น 3	ท่อ	9.00	1,325.00	11,925.00	1.3822	16,482.74	16,482.74
	จุดที่ 1 Ø 0.60x1.00 เมตร	ท่อ	8.00	1,801.00	14,408.00	1.3822	19,914.74	19,914.74
	จุดที่ 2 Ø 0.80x1.00 เมตร	ลบ.ม.	50.00	70.00	3,500.00	1.3822	4,837.70	4,837.70
10	งานอุดรูระบายน้ำข้างทางลึก 0.50 ม. กว้าง 0.50 ม. ยาว 200 ม.	ป้าย	1.00	2,150.00	2,150.00	1.3822	2,971.73	2,971.73
11	ป้าย 12 ต้น							
					216,588.51		Total	299,368.64

รวม	216,588.51
	1.3822

ผลรวมค่าจ้างต้นทูนงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่าจ้างต้นทูนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามที่กำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง
ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	(เงินคงแถมเงินบาทถ้วน)	270,000.00
--------------------------	------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.
เฉลี่ยราคา - บาท/ตร.ม.
ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์/นายพงษ์โยธาทูใส
เห็นชอบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายไมก์สัน สงทนต์/ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าล้มพัฒนา
ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายณรงค์ โอฬาริ)/นายก อบต.ป่าล้มพัฒนา

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นสนามบินกีฬา หมู่ที่ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 270,000.00 บาท (เงินสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มกราคม 2561 เป็นเงิน 270,000.00 บาท
(เงินสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.5)
 - 5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไภทศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายสมชัย ศรีภักดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็น กรรมการ
 - 6.3 นายมงคล ชูรุ่ง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เป็น กรรมการ
 - 6.4 นายวีรินทร์ นานช้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
 - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคารื้อถอนก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นสนามบินกีฬา
 สถานีตำรวจ 7 ตำบลป่าสัมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางข้างละ 0.25 ม.
 ประมาณการโดย นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ	216,588.51	1.3822	299,368.64	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปี				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			299,368.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)			270,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ

(นายไพรัตน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าสัมพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริศาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา

ลงชื่อ  อนันต์

(นายณรงค์ โอหาริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา