

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายบุญเติม (ชนิดหินผุ) หมู่ที่ 6 ตำบลป่าดงพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 239,000.00 บาท (เงินสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร พน 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 239,000.00 บาท (เงินสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนนฯ (แบบ ป.ร.5)
  - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.4)
6. รายละเอียดการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายอนันต์ วรีคาม ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายรัฐพงศ์ วรรณสงคราม ตำแหน่ง รองปลัด อบต. เป็น กรรมการ
  - 6.3 นายไภทศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
  - 6.4 นายวัชรินทร์ นานฟ้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
  - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง


ประมาณการราคาสถูก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายบุญเดิม (ชนิดหินผุ) สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ นานเข้า (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประมาณงานโครงการปรับปรุงถนนสายบุญเดิม	173,274.00	1.3822	239,499.32	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลตอบแทน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			239,499.32	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			239,000.00	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา  
 (นายวัชรินทร์ นานเข้า)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ  
 (นายไพบัตน์ สงทมศ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
 (นายวัชรินทร์ นานเข้า)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  ออนุมัติ  
 (นายณรงค์ โอหาริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายบุญเดิม (ชนิดหินผุ)  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  
 ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ นานข้า (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ปรับแก้เทียบอัตราค่าหินผุเดิม	4,400.00	ตร.ม.			1.71	7,524.00	7,524.00
2	งานถมหินผุ (หนา 0.15 ม.) หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.							
	หินผุพร้อมเบตอัดแน่น	660.00	ลบ.ม.	215.00	141,900.00			141,900.00
	งานวางท่อ คลสม.อก.ชั้น 3 + ค่าขนส่ง							
	จุดที่ 1 Ø 0.60x1.00 เมตร พร้อม	6.00	ท่อ	980.00	5,880.00	345.00	2,070.00	7,950.00
	ฝังกลบยานพาหนะ							
	จุดที่ 2 Ø 0.60x1.00 เมตร พร้อม	6.00	ท่อ	980.00	5,880.00	345.00	2,070.00	7,950.00
	ฝังกลบยานพาหนะ							
	จุดที่ 3 Ø 0.60x1.00 เมตร พร้อม	6.00	ท่อ	980.00	5,880.00	345.00	2,070.00	7,950.00
	ฝังกลบยานพาหนะ							
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>							<b>173,274.00</b>
	Factor F. 1.3822							239,499.32
	ขายประชาสัมพันธืโครงการ 1 บ้าย							
	<b>รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น</b>							<b>239,499.32</b>
	ขอใช้งบประมาณเพียง (เงินสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)							

ลงชื่อ 

(นายวัชรินทร์ นานข้า)

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธาอาวุโส



ลงชื่อ

(นายโจทัศน์ สงหมด)

ผู้ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ

(นายอนันต์ วาริตาม)

เห็นชอบ

ปลัด อบต.

ลงชื่อ

(นายณรงค์ โอบนารี)

อนุมัติ

นายก อบต.ป่าส้มพัฒนา