

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำสาขapakkok (ฝายน้ำต้นบริเวณสามแยกปากคอก  
จุดที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าดงพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าดงพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 433,000.00 บาท (เงินสี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ประกอบด้วย แบบ มข.2527 สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 8.00  
เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 428,000.00 บาท  
(เงินสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำฯ (แบบ ป.ร.5)
  - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายอนันต์ วารีตาม ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายรัฐพงษ์ วรรณสงคราม ตำแหน่ง รองปลัด อบต. เป็น กรรมการ
  - 6.3 นายไภททัศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
  - 6.4 นายวัชรินทร์ นานข้าว ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
  - 6.5 นายอดิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำสายปากคอก จุดที่ 2 (ฝายนำสันบริเวณสามแยกปากคอก) สถานที่ดำเนินการ บ้านปากคอก หมู่ที่ 6 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา ปริมาณงาน แบบ มข.2527 สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 8.00 ม. ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ นานซ้า (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานโครงการก่อสร้างฝายฯ (จุดที่ 2)	316,169.02	1.3563	428,820.04	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีอากร 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			428,820.04	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			428,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายวัชรินทร์ นานซ้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ

(นายไพบัฒน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัด อบต.ป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  อนุมัติ

(นายณรงค์ โอหารี)

นายก อบต.ป่าส้มพัฒนา

ประมาณการฝายน้ำล้น (ท 4 - 01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝายแบบ มข. 2527 สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังข้างสูง 2.50 ม. กว้าง 8.00 ม.

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายกั้นน้ำสายปากคอก (จุดที่ 2) ฝายน้ำล้นบริเวณสามแยกปากคอก

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านปากคอก หมู่ที่ 6 ตำบล ป่าล้มพัฒนา

อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล

ประมาณการราคาโดย นายวัชรินทร์ นานซ้า (นายช่างโยธาอาวุโส) วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ดินลูกรังถม	39	ลบ.ม.			150	5,850.00	5,850.00	
2	ปูนซีเมนต์	415	ถุง	149.50	62,042.50		62,042.50	62,042.50	
3	ทราย	45	ลบ.ม.	592.83	26,677.35		26,677.35	26,677.35	
4	หิน	65	ลบ.ม.	654.21	42,523.65		42,523.65	42,523.65	
5	ค่าแรงงาน	65	ลบ.ม.			391	25,415.00	25,415.00	
6	เหล็ก RB Ø 6 มม.	31	กก.	21.29	659.99	4.1	127.10	787.09	
7	เหล็ก RB Ø 12 มม.	3,375	กก.	20.11	67,871.25	3.3	11,137.50	79,008.75	
8	ลวดผูกเหล็ก	60	กก.	47.35	2,841.00			2,841.00	
9	ตะปู 3 นิ้ว	25	กก.	37.62	940.50			940.50	
10	ไม้ 1 1/2" x 3" x 4.00	21	ลบ.ฟ.	514.02	10,794.42			10,794.42	
11	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	26	ลบ.ฟ.	560.75	14,579.50			14,579.50	
12	ไม้ 1" x 8" x 4.00	26	ลบ.ฟ.	581.51	15,119.26			15,119.26	
13	ไม้อัด 10 มม.	20	แผ่น	360.00	7,200.00			7,200.00	
14	หินใหญ่	12	ลบ.ม.	1,121.50	13,458.00			13,458.00	
15	ไม้แบบ	58	ตร.ม.			154	8,932.00	8,932.00	
	ไม้แบบ 50%	29	ตร.ม.	581	16849				

ยอดรวม=> 316,169.02

Factor F. 1.3563

รวมทั้งสิ้น 428,820.04

(เงินสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

บาท

ขอใช้งบประมาณ 428,000.00

ลงชื่อ 

ผู้ประมาณราคา

(นายวัชรินทร์ นานซ้า) นายช่างโยธาอาวุโส



ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

(นายไพฑูริ์ สงหมด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 

เห็นชอบ

อนุมัติ

(นายอนันต์ วาริตาม) ปลัด อบต.

(นายณรงค์ โสหาริ) นายอมต.ป่าล้มพัฒนา