

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบตัดใหม่ระหว่าง ซอย 1 - ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าล้มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 354,600.00 บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ทน 0.15 เมตร (ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร) (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 343,000.00 บาท (เงินสามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ ปร.5)
  - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
  6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    - 6.1 นายอนันต์ วริศคาม ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
    - 6.2 นายรัฐพงศ์ วรรณสงสงคราม ตำแหน่ง รองปลัด อบต. เป็น กรรมการ
    - 6.3 นายไภทศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
    - 6.4 นายวัชรินทร์ นานข้าว ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
    - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง


ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตัดใหม่ระหว่างซอย 1 - ซอย 2  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าส้มพัฒนา อำเภอนะนิง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา  
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.)  
 ประมาณการโดย นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานก่อสร้างถนน คสล.ฯ	248,742.70	1.3822	343,812.16	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีอากร 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			343,812.16	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)			343,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร  
 เอลียราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา  
 (นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ  
 (นายไนทัศน์ สงหมด)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ป่าส้มพัฒนา




ลงชื่อ  เห็นชอบ  
 (นายไนทัศน์ วาวิศาม)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

ลงชื่อ  อนุมิต  
 (นายณรงค์ โอหาริ)  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าส้มพัฒนา

ประมาณการราคารื้อถอนสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตัดใหม่ระหว่างซอย 1 - ซอย 2  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าสัมพัฒนา อำเภอเมธัง จังหวัดสตูล ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัมพัฒนา  
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ทน 0.15 เมตร (ไหลทางข้างละ 0.50 ม.)  
 ประมาณการโดย นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ (นายช่างโยธาอาวุโส) เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารื้อสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกรดดินคันทางเดิม	750.00	ตร.ม.			1.71	1,282.50	1,282.50
2	ทราวยรองพื้นหนา 0.05 เมตร	30.00	ลบ.ม.	592.00	17,760.00			17,760.00
3	งานคอนกรีต (หนา 0.15 เมตร)							
	คอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัดรูปทรง)	90.00	ลบ.ม.	1,915.00	172,350.00			172,350.00
	ลูกบาศก์ 240 ksc.)							
	ค่าขนส่ง 1 กม.	90.00	ลบ.ม.			11.09	998.10	998.10
	ค่าคู่มือคอนกรีต	600.00	ตร.ม.			12.31	7,386.00	7,386.00
4	เหล็ก wire mesh Ø 4 มม.	600.00	ตร.ม.	16.82	10,092.00			10,092.00
	ขนาด 0.25 x 0.25 เมตร							
	เหล็ก RB เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.	110.000	กก.	21.13	2,324.30			2,324.30
5	งานไม้แบบ (ลิต 50%)	22.00	ตร.ม.	581.00	12,782.00			12,782.00
	ค่าติดตั้งไม้แบบ 2 ซ้ำ	150.00	เมตร			21.94	3,291.00	3,291.00
6	แอสฟัลท์	18.00	ลิตร	28.00	504.00			504.00
7	ค่าแรงหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	56.00	เมตร			13.80	772.80	772.80
8	งานไหลทาง							
	ถมหินลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก	30.00	ลบ.ม.	215.00	6,450.00			6,450.00
9	งานวางท่อ คลสมอก. ชั้น 3	8.00	ท่อน	980.00	7,840.00	345.00	2,760.00	10,600.00
	จุดที่ 1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 ม.							
	ป้าย 12 ต้น	1.00	ป้าย					2,150.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							248,742.70
	Factor F. 1.3822							343,812.16
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 บ้าย							
	รวมค่าวัสดุทั้งสิ้น							343,812.16
	ขอใช้งบประมาณเพียง							343,000.00

(เงินสามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา ผู้ตรวจ  
 (นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์) (นายไพฑูริย์ สงหมด) หล.กองช่าง  
 ลงชื่อ  เห็นชอบ ลงชื่อ  อนุมัติ  
 (นายอนันต์ วาริตาม) (นายณรงค์ โอนารี) นายก อบต.