

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมหน้ามียึดฝังปาล์ม 7 ตำบลป่าล้มพัฒนา อำเภอ
มะนัง จังหวัดสตูล
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าล้มพัฒนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 697,000.00 บาท (เงินหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาด 2 ช่อง 2 x 3 x 2.7 x 7.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่เอบด.
กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 632,000.00 บาท
(เงินหกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานสะพานและท่อเหลี่ยมฯ (แบบ ป.ร.5)
 - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.4)
 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอนันต์ วาริคาม ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายรัฐพงศ์ วรรณสงสงคราม ตำแหน่ง รองปลัด อบต. เป็น กรรมการ
 - 6.3 นายไภททัศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
 - 6.4 นายวีรินทร์ นานข้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
 - 6.5 นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง อบต.ปาล์มพัฒนา

ประเภท โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมหน้ามัสยิดบ้านสังปาล์ม 7 (2 x 3.00 x 2.70 x 7.00 เมตร)

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล (ทำมุม 15 องศาหันแนวตั้งฉาก)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ปริมาณงาน (ขนาด 2 ช่องทาง)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	495,013.35	1.2782	632,726.06	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			632,726.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ			632,000.00	
ตัวอักษร (เงินหกแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย..... นายช่างโยธาทูโส

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

ตรวจ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปาล์มพัฒนา

(นายโกทัศน์ สงหมด)

เห็นชอบ

ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

(นายอนันต์ วาริคาม)

อนุมัติ

นายก อบต.ปาล์มพัฒนา

(นายณรงค์ โอฟารี)

รายการประมาณราคาต่อหน่วย สล. ขนาด 2 x 3.00 x 2.70 x 7.00 เมตร (ห้าม 15 องศาแนวตั้งฉาก)





สถานที่ก่อสร้าง หนึ่งสิบล้านสี่พันแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ด ตำบลพัฒนา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (ขนาด 2 ช่องทาง)

ตามแบบเลขที่ แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนา

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ต้นทุนค่าวัสดุ		ต้นทุนค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ท่อเหลี่ยม สล. ขนาด 2 x 3.00 x 2.70 x 7.00 เมตร	147.42	ลบ.ม.					
	งานดินซุก					35.00		5,159.70
	งานคอนกรีตหยาบ (1:3:5)	3.85	ลบ.ม.	1,869.00	7,195.65	306.00	1,178.10	8,373.75
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง (1:2:4)	71.15	ลบ.ม.	1,915.00	136,252.25	391.00	27,819.65	164,071.90
3	งานเหล็กเสริม							
	* RB ขนาด 6 มม.	0.037	ตัน	21,297.00	787.99	4,100.00	151.70	939.69
	* RB ขนาด 9 มม.	0.168	ตัน	22,070.00	3,707.76	4,100.00	688.80	4,396.56
	* RB ขนาด 20 มม. (Dowel)	0.189	ตัน	21,139.00	3,995.27	2,900.00	548.10	4,543.37
	* DB ขนาด 12 มม.	4.723	ตัน	18,457.00	87,172.41	3,300.00	15,585.90	102,758.31
	* DB ขนาด 16 มม.	1.407	ตัน	15,798.00	22,227.79	3,300.00	4,643.10	26,870.89
	* DB ขนาด 20 มม.	2.082	ตัน	19,504.00	40,607.33	3,300.00	6,870.60	47,477.93
	* DB ขนาด 25 มม.							
4	เสาเข็มเหล็ก	168.00	กก.	47.35	7,954.80			7,954.80
5	งานไม้แบบ							
	* ไม้แบบ 25.00%	53.00	ลบ.ฟ.	581.00	30,793.00			30,793.00
	* ค่าแรงไม้แบบ	214.14	ลบ.ม.			133.00	28,480.62	28,480.62
6	ค้ำยัน + เคร่า 5' x 5' x 5.00 เมตร	42.00	ตัน	45.00	1,890.00			1,890.00
7	ตะปู	53.53	กก.	37.62	2,013.80			2,013.80
8	งานทรายถม	28.37	ลบ.ม.	592.00	16,795.04			16,795.04
9	Joint filler	8.55	ตร.ม.	280.00	2,394.00			2,394.00
10	งานอื่น ๆ							
	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต							
	งานพื้นทาง							
	งานก่อสร้างทางเบี่ยง	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00			10,000.00
	งานรื้อท่อ สล. เดิม							
	งานถมหินลูกรังท่อ	140.00	ลบ.ม.	215.00	30,100.00			30,100.00
รวมค่างานต้นทุน								
								495,013.35

ประมาณการโดย  นายช่างโยธาอาวุโส
 (นายอภิชัย นวลจันทร์)
 ตรวจ  ผู้ดำเนินการก่อสร้าง อบต.ป่าสามพัฒนา
 (นายอภิสิทธิ์ สงหมด)
 เห็นชอบ  ปัสดี อบต.ป่าสามพัฒนา
 (นายอนันต์ วาริตาน)
 อนุมัติ  นายก อบต.ป่าสามพัฒนา
 (นายณรงค์ โยพาริ)