

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสุภาพบุรุษ หมู่ที่ ๒ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
๕. กลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๐๓๑,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ฯ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายอนันต์ วารีกาม	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒	นายโกทัศน์ สงหมด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ
๗.๓	นายอาทิตย์ แสงทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	เป็น กรรมการ
๗.๔	นายวัชรินทร์ นานซ้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ
๗.๕	นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยสุภาพบุรุษ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.34084) หมู่ที่ 2 ต.ปาล์มพัฒนา
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 408.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,632 ตารางเมตร
(ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	งานรื้อท่อประปาพร้อมฝังกลบ	เมตร	30.00	90.00	2,700.00	1.3074	3,529.98	3,529.98
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	2,040.00	11.16	22,766.40	1.3822	31,467.72	31,467.72
	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	81.60	681.00	55,569.60	1.3822	76,808.30	76,808.30
3	งานไหล่ทางวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	40.80	173.60	7,082.88	1.3822	9,789.96	9,789.96
	งานผิวทาง							
	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,632.00	353.50	576,912.00	1.3822	797,407.77	797,407.77
4	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	12.00	185.00	2,220.00	1.3822	3,068.48	3,068.48
	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	148.00	134.00	19,832.00	1.3822	27,411.79	27,411.79
	งานโครงสร้าง							
5	งานท่อกลม คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	7.00	1,314.00	9,198.00	1.2782	11,756.88	11,756.88
	งานท่อกลม คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	7.00	1,863.00	13,041.00	1.2782	16,669.01	16,669.01
	งานท่อกลม คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	14.00	2,862.00	40,068.00	1.2782	51,214.92	51,214.92
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	ป้าย 12 ต้น	ป้าย	1.00	1,770.00	1,770.00	1.3822	2,446.49	2,446.49
					686,152.88	Total	1,031,571.30	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างอาคาร
ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง

2,700.00
686,152.88
62,307.00
1.3074
1.2782
1.3822

สำเนาถูกต้อง

(นายโกทัศน์ สงหมด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	(เงินหนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	1,031,000.00
--------------------------	--	--------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,632.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 631.74 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)/นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายอนันต์ วาริคาม)/ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายโกทัศน์ สงหมด)/ผู้อำนวยการกองช่าง-อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายณรงค์ โอรหาริ)/นายก อบต.ปาล์มพัฒนา