

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๔ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
๕. กลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๓๙๑,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.๕)
  - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายอนันต์ วารีกาม ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายโกทัศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
  - ๗.๓ นายอาทิตย์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็น กรรมการ
  - ๗.๔ นายวัชรินทร์ นานซ้ำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
  - ๗.๕ นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชวยประชาวมใจ หมู่ที่ 4 ต.ปาล์มพัฒนา

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,320 ตารางเมตร

(ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	2,900.00	11.16	32,364.00	1.3822	44,733.52	44,733.52
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต งานไหล่ทางวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. ลบ.ม.	116.00 100.00	681.00 173.60	78,996.00 17,360.00	1.3822 1.3822	109,188.27 23,994.99	109,188.27 23,994.99
3	งานผิวทาง ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ตร.ม. เมตร เมตร	2,320.00 20.00 212.00	353.50 185.00 134.00	820,120.00 3,700.00 28,408.00	1.3822 1.3822 1.3822	1,133,569.86 5,114.14 39,265.54	1,133,569.86 5,114.14 39,265.54
4	งานโครงสร้าง งานท่อกลม คลส. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร งานท่อกลม คลส. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร งานท่อกลม คลส. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร เมตร เมตร	9.00 - -	2,862.00 - -	25,758.00 - -	1.2782 - -	32,923.88 - -	32,923.88 - -
5	งานเบ็ดเตล็ด ป้าย 12 ต้น	ป้าย	1.00	1,770.00	1,770.00	1.3822	2,446.49	2,446.49
					982,718.00		Total	1,391,236.70

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

982,718.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

25,758.00

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง

1.3822

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782

สำเนาถูกต้อง



(นายโกทัศน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	(เงินหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	1,391,000.00
--------------------------	---	--------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 2,320.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 599.57 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวัชรินทร์ นานข้า)/นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริคาม)/ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายโกทัศน์ สงหมด)/ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายณรงค์ โอหาริ)/นายก อบต.ปาล์มพัฒนา