

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกู่โบร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
๕. กลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๘๘,๐๐๐.๐๐บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ พร.๕)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.๗
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอนันต์ วารีคาม ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายไภทศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
 - ๗.๓ นายอาทิตย์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็น กรรมการ
 - ๗.๔ นายวัชรินทร์ นานซ้ำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
 - ๗.๕ นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุโบว์ หมู่ที่ 7 ต.ปาล์มพัฒนา

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร

(ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.ปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน งานขุดหรือดินทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	400.00	11.16	4,464.00	1.3822	6,170.14	6,170.14
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต งานไหล่ทางวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	16.00	681.00	10,896.00	1.3822	15,060.45	15,060.45
3	งานผิวทาง ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ตร.ม. เมตร เมตร	320.00 - 28.00	353.57 - 134.00	113,142.40 - 3,752.00	1.3822 - 1.3822	156,385.43 - 5,186.01	156,385.43 - 5,186.01
4	งานโครงสร้าง งานท่อกลม คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร งานท่อกลม คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร เมตร	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5	งานเบ็ดเตล็ด ป้าย 12 ต้น	ป้าย	1.00	1,170.00	1,170.00	1.3822	1,617.17	1,617.17
					136,202.00		Total	188,258.40

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า FACTOR F. งานก่อสร้างทาง

136,202.00
1.3822

สำเนาถูกต้อง

(นายโกทัศน์ สงหมด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	(เงินหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	188,000.00
--------------------------	-------------------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 320.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 587.50 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)/นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายอนันต์ วาริคาม)/ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายโกทัศน์ สงหมด)/ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายณรงค์ โอหาริ)/นายก อบต.ปาล์มพัฒนา