

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง ๑๔.๗๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)
๕. กลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๘๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.๕)
  - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายอนันต์ วาริคาม ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายไภทศน์ สงหมด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
  - ๗.๓ นายอาทิตย์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็น กรรมการ
  - ๗.๔ นายวัชรินทร์ นานซ้ำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ
  - ๗.๕ นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ฝ่ายประมาณการราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ปริมาณงาน -

ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ นานซ้ำ (นายช่างโยธาอาวุโส)

เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ	X 1,221,736.81	1.3050	X 1,594,366.54	
2.	งานระบบปรับอากาศ				
	ขนาด 32,000 BTU (ฉลากเบอร์ 5) 5 เครื่อง	43,200.00		216,000.00	
	หมายเหตุ : มีระบบฟอกอากาศ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,810,366.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)			1,810,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายวัชรินทร์ นานซ้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



ผู้ตรวจ

(นายไภทศน์ สงหมด)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายณรงค์ โอรพาริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

แผนกพิธีการและกฎหมาย หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ฝ่ายช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ปริมาณงาน -

นายวิชารินทร์ นานซ่า (นายช่างโยธาอาวุโส)

เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานโครงสร้าง							
	งานดินขุดฐานรากและถมดิน	75.60	ลบ.ม.			125.00	9,450.00	9,450.00
	งานดินถม	15.00	ลบ.ม.	125.00	1,875.00	99.00	1,485.00	3,360.00
	คอนกรีต 1:3:5	2.36	ลบ.ม.	1,915.00	4,519.40	398.00	939.28	5,458.68
	คอนกรีต 1:2:4	45.10	ลบ.ม.	2,009.00	90,605.90	391.00	17,634.10	108,240.00
	ทรายหยาบ	7.60	ลบ.ม.	681.00	5,175.60	99.00	752.40	5,928.00
	พื้นสำเร็จรูป	159.00	ตร.ม.	425.00	67,575.00	25.00	3,975.00	71,550.00
	เหล็กเสริม							
	dia RB 6	0.388	ตัน	26,461.00	10,266.87	4,100.00	1,590.80	11,857.67
	dia DB 12	1.085	ตัน	24,766.00	26,871.11	3,300.00	3,580.50	30,451.61
	dia DB 16	1.176	ตัน	21,175.00	24,901.80	3,300.00	3,880.80	28,782.60
	ลวดผูกเหล็ก	79.00	กก.	42.00	3,318.00			3,318.00
	ค้ำยัน	60.00	ตัน	35.00	2,100.00			2,100.00
	ไม้แบบ	159.36	ตร.ม.	581.00	92,588.16			92,588.16
	ค่าแรงไม้แบบ	199.20	ตร.ม.			133.00	26,493.60	26,493.60
	ตะแกรงสำเร็จรูป	233.00	ตร.ม.	28.00	6,524.00	5.00	1,165.00	7,689.00
	งานโครงสร้างหลังคา	2,032.00	กก.			10.00	20,320.00	20,320.00
	C 150x50x20x3.2 mm. (กัลวาไนท์)	20.00	เส้น	1,100.00	22,000.00	405.00	8,100.00	30,100.00
	C 100x50x20x3.2 mm. (กัลวาไนท์)	37.00	เส้น	885.00	32,745.00	330.00	12,210.00	44,955.00
	RB 9 มม.	0.02	ตัน	25,227.00	504.54	4,100.00	82.00	586.54
	ทาสีกันสนิม	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	35.00	525.00	1,050.00
	แผ่น Metal Sheet ทหนา 0.47 มม.	159.00	ตร.ม.	210.00	33,390.00	70.00	11,130.00	44,520.00
	พร้อมแผ่นฟรอยด์กันความร้อน (สีเขียว)							
	แผ่นเหล็ก Metal Sheet ขนาด 0.47 มม.	20.00	ตร.ม.	210.00	4,200.00	70.00	1,400.00	5,600.00
	งานเชิงชาย+ทับเชิงชาย	42.00	เมตร	215.00	9,030.00	73.00	3,066.00	12,096.00
	ตัวคูดอากาศ	5.00	ชุด	2,650.00	13,250.00			13,250.00
	ยอดยกไป							579,744.86

ลงชื่อ

(นายวิชารินทร์ นานซ่า)

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

(นายโกทัศน์ สงหมด)

ผู้ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

หมู่ที่ 1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ปริมาณงาน -

ประมาณการโดย นายวัชรินทร์ นานข้า (นายช่างโยธาอาวุโส)

เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา							579,744.86
2	งานสถาปัตยกรรม							
	งานผนังก่ออิฐบล็อก	172.50	ตร.ม.	125.00	21,562.50	80.00	13,800.00	35,362.50
	งานฉาบปูน	306.00	ตร.ม.	100.00	30,600.00	82.00	25,092.00	55,692.00
	งานผนังปูนสไลต์เม็ด	39.00	ตร.ม.	80.00	3,120.00	100.00	3,900.00	7,020.00
	งานหล่อเอ็นคอนกรีต	163.00	เมตร	100.00	16,300.00	44.00	7,172.00	23,472.00
	งานพื้น							
	พื้นหินขัด	159.00	ตร.ม.	420.00	66,780.00	153.00	24,327.00	91,107.00
	งานฝ้าเพดาน							
	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	150.00	ตร.ม.	175.00	26,250.00	75.00	11,250.00	37,500.00
	ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ	48.00	ตร.ม.	160.00	7,680.00	80.00	3,840.00	11,520.00
	หนา 4 มม.							
3	งานประตุน้ำต่าง							
	งานติดตั้งหน้าต่าง น.1 (ของเดิม) พร้อมมู่ลี่	4.00	ชุด			2,500.00	10,000.00	10,000.00
	งานติดตั้งหน้าต่าง น.1 พร้อมมู่ลี่	5.00	ชุด	12,300.00	61,500.00			61,500.00
	งานติดตั้งประตู ป.2 (ของเดิม)	1.00	ชุด			1,900.00	1,900.00	1,900.00
	งานติดตั้งประตู ป.2	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00			6,500.00
	งานติดตั้งประตู ป.1	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00			9,500.00
4	งานไฟฟ้า							
	โคมไฟสะท้อนแสง 2x36 วัตต์ พร้อม	15.00	ชุด	1,000.00	15,000.00	150.00	2,250.00	17,250.00
	หลอดอุปรกรณ์							
	สวิตซ์เปิดปิดฝังผนังพร้อมกล่อง	6.00	ชุด	66.00	396.00	150.00	900.00	1,296.00
	เต้ารับตัวเมียฝังผนังแบบกรวดคู่พร้อมกล่อง	12.00	ชุด	169.00	2,028.00	150.00	1,800.00	3,828.00
	สาย VAF 2x2.5/1.5 mm3	112.50	เมตร	30.50	3,431.25			3,431.25
	สาย VAF 2x1.5 mm3	62.00	เมตร	12.00	744.00			744.00
5	งานอื่น ๆ							
	งานทาสีน้ำพลาสติก	1,057.00	ตร.ม.	50.00	52,850.00	30.00	31,710.00	84,560.00
	งานร้อยถนนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	33.00	ตร.ม.			40.00	1,320.00	1,320.00
	ยอดยกไป							1,043,247.61

ลงชื่อ

(นายวัชรินทร์ นานข้า)

ผู้ประมาณราคา

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

(นายโกวิท ศรีสงหมต)

ผู้ตรวจ

ผู้อำนวยการกองช่าง

